



ALZADO — Esc. 1/20



CORTE 1-1 Esc. 1/20




NOTAS:
Todas las dimensiones serán verificadas en obra
Todas las aberturas son dibujadas vistas desde el exterior
Las dimensiones están expresadas en metros
Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior (con aprobación del S.de Obra).
Tode el aluminio debe ser anonizado clase A13 certificado S/norma UNIT 1076.
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.
En todos los casos en que la perfiliería de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.
La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin ´perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajo.



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

| | | |
|--|----------------|---------------|
| OBRA: ESCUELA N°39 | | |
| LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS | | |
| DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586 | | |
| FECHA JUNIO 2018 | HOJA 9 DE 9 | LAMINA 072 |



| | | | | |
|-----------|--------|-------------|----------|---|
| PORTON | ESCALA | | 1/20 | |
| | TIPO | AL09 | CANTIDAD | 4 |
| | | | | |
| UBICACION | | LOCAL: 005D | | |

| | |
|---------------|---|
| TIPO | VENTANA + VIDRIO FIJO |
| MATERIAL | Aluminio color Anonizado Natural. |
| HERRAJES | Según detalle |
| PREMARCO | - |
| TAPAJUNTAS | - |
| COLOCACION | - |
| ACCESORIOS | Cubeta PVC embutit interior - topes intermedios y laterales |
| VIDRIO | FLOAT 5mm superior - laminado 5+5mm inferior |
| COLOCACION | Según detalle |
| OBSERVACIONES | |