



ANEP - CO.DI.CEN

AREA DE PROYECTOS



**dirección sectorial de
infraestructura**

OBRA:	ESCUELA COLONIA PALMA	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	ARTIGAS	JUN-2018	64

EQUIPO:	CALEFACTOR	TOTAL	8	HOJA
				17 DE 17



**DESCRIPCIÓN
CUERPO**

Calefactor de pie-Adosable tipo James CM1500
Chapa de hierro #20 plegada y estampada.
ventila frontal continua con reja de seguridad.

**TERMINACIÓN
ELEMENTO
CALEFACTOR**

Esmaltado al horno color beige.
Inaccesible visual y mecánicamente

POTENCIA

1500W

CONTROL

Mediante termostado, con punto de corte.

CONEXIONADO

Schuko

OBSERVACIONES

Salvo indicación en contrario, se quitarán las patas, procediendo a su fijación sobre muros, utilizando los anclajes (ganchos y orejas) de fábrica, y agregando dos grapas metálicas en "I" con enganche frontal (en planchuela 5/8" x 1/8" Galvanizada) según figura. Se utilizarán 4 tacos fischer (mínimo no.6).

La ubicación se hará según replanteo en obra y a 10cm de NPT como mínimo.

**NO PODRÁ INSTALARSE NINGÚN CALEFACTOR
QUE NO CUENTE CON AUTORIZACIÓN PREVIA
PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN MUESTRAS.**

DESTINO	CANTIDAD
Aula 001 D	2
Aula 002 D	2
Aula 003 D	2
Aula 004 D	2
SUB-TOTAL	8

OBSERVACIONES: De igual Calidad y Performance o Superior