



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586


FECHA
JUNIO 2018

HOJA
11 DE 11

LAMINA
084



ALZADO Esc 1/25



PLANTA Esc 1/25

NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujaron vistas desde el exterior.

TAPAJUNTA

ESCALA 1/25

TIPO	C11	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- -	UBICACION	LOCALES: 004A
------	-----	----------	---	--------------	--------	-----------	---------------

MARCO GUIA		SI NO	- -	MAT.	SECC.	TERM.
MARCO	TIPO	s/gráfico		MAT.	Cedro	SECCION Espesor 40mm
	CONTRAMARCO	si		MAT.	MDF	SECCION
	ANCLAJE	Grampas		COLOCACION	Amurada	TERM. Preparación de superficie, pulido y lijado. Fondo para madera. 2 manos esmalte sintético satinado color blanco tipo INCA SATINCA

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.