



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA
JUNIO 2017


HOJA
4 DE 11

LAMINA
077




DETALLE - Hoja /Marco

Hoja 45mm, madera compensada eucaliptus 5mm con revestimiento melamínico color blanco en ambas caras.
Relleno de lana de vidrio 180kg/m3
Cubrecantos cedro 45x25mm pintado con 2 manos de esmalte sintético satinado color blanco



DETALLE - Zócalo acero inoxidable



Chapa acero inoxidable AISI
Nº304 esp.0.5mm en ambas caras

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25

TIPO		C04		CANTIDAD		1		IZQ. DER.		1 -		UBICACION		LOCALES:009A						
MARCO GUIA				SI NO		-		-		MAT.				SECC.		TERM.				
MARCO	TIPO				Cajon				MAT.				Eucaliptus				SECCION		2"x ancho de muro	
	CONTRAMARCO				SI				MAT.				MDF				SECCION		50x20mm	
	ANCLAJE				8 Grampas				COLOCACION				Amurada				TERM.		Preparación de superficie, pulido y lijado . Fondo para madera. 2 manos esmatte sintético satinado color blanco tipo SATINCA	
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR				45mm				ESTRUCTURA				33% alamo					
			REVESTIMIENTO				Madera compensada 5mm				TERM.				Revestimiento melamínico color blanco en ambas caras					
			CUBRECANTO				45x25mm en cuatro lados				TERM.				Idem marco					
		TABLERO	ESTRUCTURA								SECCION									
			PAÑOS								TERM.									
		MACIZA	MATERIAL								SECCION									
									SECCION											
	VENTANA		ESTRUCTURA								SECCION									
			TRAVESAÑOS								SECCION									
			CONTACTO																	
			CONTRAVIDRIO								SECCION									
			TERMINACION																	
	VIDRIO		TIPO														SECCION			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3		TIPO	3 bisagras con rulemanes de Acero inoxidable tipo HAFELE STAR TEC 120mm													
	MANIOBRA			1			Juego manija de acero inoxidable TIPO HAFELE MODELO LILIA c/ bocallave													
	CIERRE			1			Cerrojo de seguridad de embutir de doble paleta													

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.