



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586



FECHA
JUNIO 2018

HOJA
1 DE 13

LAMINA
092



PLANTA
ESC 1:25



ALZADO
ESC 1:25

MESA C/PILETA DOBLE

ESCALA 1:25

TIPO	AIX1	CANTIDAD	1	UBICACION	LOCAL: 004A
------	------	----------	---	-----------	-------------

ESTRUT.	MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304
	HORIZONTALES	Caño cuadrado acero inox. AISI 304 50x50 mm. Espesor 1.5mm.
	VERTICALES	Caño cuadrado acero inox. AISI 304 50x50 mm. Espesor 1.5mm.
CERR	TAPA SUPERIOR / ESTANTE	Chapa acero inox. AISI 304 Espesor 1.5 mm.
	TAPA LATERAL	
	OTROS ELEMENTOS	Zocalo acero inox. AISI 304 Espesor 1.5 mm.

PILETA	MATERIAL	Chapa acero inoxidable AISI 304 e=1.2mm
	ACCESORIOS	Valvula y canasto - regulador de altura en c/pata

TERMINACION	=	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	-
	MANIOBRA			
	CIERRE			

NOTAS: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.