



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS  
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586


FECHA  
JUNIO 2018

HOJA  
3 DE 13

LAMINA  
094



PLANTA  
ESC 1:25



ALZADO  
ESC 1:25

MESA C/PILETA SIMPLE

ESCALA 1:25

TIPO	AIX3	CANTIDAD	1	UBICACION	LOCAL: 004A
------	------	----------	---	-----------	-------------

ESTRUT.	MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304
	HORIZONTALES	Caño cuadrado acero inox. AISI 304 50x50 mm. Espesor 1.5mm.
	VERTICALES	Caño cuadrado acero inox. AISI 304 50x50 mm. Espesor 1.5mm.
CERR	TAPA SUPERIOR / ESTANTE	Chapa acero inox. AISI 304 Espesor 1.5 mm.
	TAPA LATERAL	
	OTROS ELEMENTOS	Zocalo acero inox. AISI 304 Espesor 1.5 mm.

PILETA	MATERIAL	Chapa acero inoxidable AISI 304 e=1.2mm
	ACCESORIOS	Valvula y canasto -- regulador de altura en c/PATA

TERMINACION	=	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	—	TIPO	—
	MANIOBRA		—		—
	CIERRE		—		—

NOTAS: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.