



IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

LA EMPRESA CONTARA CON UN INSTALADOR SANITARIO DE UTU.

LA INSTALACION SE AJUSTARA, EN EL REPLANTEO CON EL ASESOR INTERNO Y SUPERVISION DE OBRAS.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

ABASTECIMIENTO EXISTENTE A CAMBIAR:

LLAVE PASO N° 1 - HOY CORTA SS.HH. VARONES, BEBEDERO PEGADO A ESTE SS.HH. Y SS.HH. DE SILLAS RUEDAS.

LLAVE DE PASO N° 2 - HOY CORTA COCINA, SS.HH. CERCANO COCINA, BEBEDEROS MAS ALEJADOS. SS.HH. NIÑAS Y BEBEDERO CERCANO A ESTE.

HOY EXISTE UNA PERDIDA DE AGUA SUBTERRANEA EN EL CIRCUITO 2. CON UN CONSUMO ELEVADO DE AGUA.

Desde	Hasta	Nro. de Medidor	Consumo (m3)	Tipo de Facturación
19/09/2018	19/10/2018	84763	330	Real
21/08/2018	19/09/2018	84763	157	Estimada
24/07/2018	21/08/2018	84763	184	Real
22/06/2018	24/07/2018	84763	208	Real
23/05/2018	22/06/2018	84763	270	Real
20/04/2018	23/05/2018	84763	365	Real
21/03/2018	20/04/2018	84763	288	Real
20/02/2018	21/03/2018	84763	131	Real
22/01/2018	20/02/2018	84763	56	Real

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA		ESCUELA N° 123 LOCALIDAD CERRILLOS – DEPARTAMENTO DE CANELONES			LAMINA
DESCRIPCION		FECHA		ESCALA	S05
SANITARIA ABAST. PARCIAL AGUA		OCT.2018		1:100	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. F. DEFERRARI			COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ			ASESOR T.S. HORACIO FIRPO		