

ANEP

P.A.E.P.U.

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA:

ESCUELA: No.35 BARRIO BUCEO
DEPTO.: MONTEVIDEO

FECHA

AGO/2018

ANEXO

HOJA



DE

CAJA PARA CARGADORES

CANTIDAD TOTAL 10

LOCAL ESCOLAR PB - 4

PA - 6



DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO TIPO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	11 MÓDULOS DE TOMA ALINEADOS TIPO SICURAVE 1 UN MÓDULO BIPOLAR DE CORTE TOTAL
COLOCACIÓN:	SUPERPUESTA A CAJA DE TOMA EMBUTIDA, ACCESADA MEDIANTE VENTANA POSTERIOR. DE NO EXISTIR TOMA EMBUTIDA, SE SEGUIRÁ LO INDICADO EN LA MEMORIA.
FIJACIÓN:	MEDIANTE CUATRO TACOS FISCHER No. 6 Y TORNILLOS ACORDE
UBICACIÓN:	PREFERENTEMENTE CERCANA A SUPERFICIES DE APOYO PARA LAS MÁQUINAS
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DISCREPANCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE AVALEN SU EQUIVALENCIA LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO, DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ
PR US S/I	
JS 28-08-2018	