



PLANTA ACTUAL HUMEDAL
esc. 1:50



PLANTA REFORMA HUMEDAL
esc. 1:50




PEAD.50
SDR11 - PN16
A HUMEDAL

AREA DE SEMBRADO SUB-SUPERFICIAL
TOTORA (TYPHA LATIFOLIA)
2 CADA 1 M2
AREA SEMBRADA REAL 27 M2
TOTAL PLANTAS 54 PLANTAS


HUMEDAL DE FLUJO
SUB-SUPERFICIAL
A REFORMAR

CAMARA SALIDA
ACTUAL HUMEDAL
T. ±0.00
Z. -0.52


DETALLE 2



DETALLE 3




DETALLE 1




CORTE LONGITUDINAL
esc. 1:50

HUMEDAL DE FLUJO
SUB-SUPERFICIAL
PROYECTO - SANITARIAS
esc. 1:50 / 1:20


DETALLE 1
esc. 1:20



DETALLE 2
esc. 1:20



DETALLE 3
esc. 1:20



HUMEDAL EXISTENTE A MODIFICAR:

* HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL.

* SE REALIZARA REPLANTEO GENERAL,
ANTES DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

* LOS NIVELES EXPRESADOS EN PLANOS
SON APROXIMADOS SE RECTIFICA EN SITIO PREVIO
A SU CONSTRUCCION.

PREVIO A LA REALIZACION DE TRABAJOS SE REALIZA
UNA LIMPIEZA DE MALEZAS Y TODO ELEMENTO QUE
INTERFIERA PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO

* REALIZACION DE TALUDES. CONFORMADO CON BALASTO
APISONADO CON PLANCHAS VIBRATORIAS CADA 25 CM.

* SE COLOCARA FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRAS,
SOLAPADO A FILM EXISTENTE.

* SE REALIZARA ENTRADA Y SALIDA DE HUMEDAL, EN ESTOS
SECTORES SE COLOCARA CAMPO DE PIEDRA ENTRE 40 A 80 mm.

* SE SUBIRA EL NIVEL APROXIMADAMENTE 40 cm DE ALTURA,
CON PIEDRA PARTIDA A AGREGAR DE 20 A 30 mm.

* AREA DE SEMBRADO DE SUB-SUPERFICIAL TOTORA (TYPHA LATIFOLIA)
2 CADA 1 M2, AREA SEMBRADA REAL 27 M2. TOTAL PLANTAS 54 PLANTAS

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE OBRAS			
OBRA	ESCUELA N° 5 LOC. 25 DE MAYO, DEPARTAMENTO DE FLORIDA		LAMINA S.12
DESCRIPCION	SANITARIAS - WETLAND (HFSS9)	FECHA 07/2021	ESCALA IND.
TIPO			
ARCHIVO	07E005 25 de Mayo RC-SANIT_2_2021.dwg		
COORD. PLANTA FISICA ARG. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS —		
TECNICO ARG. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN	ASESOR INSTALACIONES SANITARIAS —		