

* SISTEMA DE 3 GARRAFAS
DE 13 Kg. SIMULTANEAS
* CONEXIONES BARRAL 3x13
* VER DETALLE

1.80

VALVULA REGULADORA REGO
CAP. 100.000 kcal/h
REGULADA A 50 mbar
LLAVE CORTE 3/4"
ACERO INOXIDABLE
APTA PARA GAS
MANDO A PALANCA.

.55

(1,20)

CAMBIO MATERIAL
FG - SIGAS

SIGAS.32
COCINA
POR CONTRAPISO

DESPENSA

(5,35)

COCINA
120x85

D

FG.3/4"
APARENTE
COCINA

COCINA

±0.00

VENT. SUPERIOR
CAMPANA

QUEMADOR
DOBLE
100x60
1.06

1

E

FG.3/4"
APARENTE
ANAFE

LLAVES CORTE 3/4"
(FUERA ZONA FUEGOS)
1 - h. 1,00 m
2 - h. 1,20 m
ACERO INOXIDABLE
APTA PARA GAS
MANDO A PALANCA.

(0,75)

C

B

(0,50)

(0,50)

CAMBIO MATERIAL
SIGAS - FG.

PLANTA INST. GAS
ESCALA 1:25

INSTALACION DE GAS EN LA ESCUELA N° 5, LOCALIDAD 25 DE MAYO, DPTO. FLORIDA

1. REPLANTEO Y PROYECTO PARA PRESENTACION ANTE DISTRIBUIDORA DE GAS DE GLP. (C.P.P.) RECAUDOS Y TRAMITES ANTE DISTRIBUIDORA.
2. EJECUCION DE CAÑERIAS DE INSPECCIONES DE DISTRIBUIDORAS Y SUPERVISION DE OBRA.
3. COLOCACION DE LLAVE CORTE FUERA DE ZONA DE FUEGOS SEÑALIZADO.
4. PROTECCIONES DE CAÑERIAS SEGUN NORMA Y MEMORIA.
5. VENTILACIONES PERMANENTES SEGUN PLANILLAS ABERTURAS.
6. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE TERMINACION DE OBRA. (CCTO) DE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP).
7. SUMINISTRO CON CARGA COMPLETA DE 3 GARRAFAS DE 13 kg. TOTAL 39 kg. GAS.
8. CONEXIÓN APARATOS DE COCCIÓN, CERTIFICADO DE INSTALACION DE APARATOS CON MEDICION DE MONOXIDO DE CARBONO (C.I.A.). Y CERTIFICADO DE PUESTA EN SERVICIO. (C.P.S.)

NOTA:

VENTIACIONES REGLAMENTARIAS
VER PLANO DE ALBAÑILERIA

APARATOS A INSTALAR:

- 1 - ANAFE 2 QUEMADORES -
SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 30.000 kcal/h - 3.225 l/h
- 2 - COCINA INDUSTRIAL -
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.613 l/h

A.N.E.P				P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 5			LAMINA	
	LOCALIDAD: 25 DE MAYO - DEPARTAMENTO: FLORIDA			G.02	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA		
INSTALACION DE GAS - PLANTA		JULIO 2021	1:25		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ		-			
TÉCNICO		ASESOR			
ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN		TEC. SAN. HORACIO FIRPO			