



PISO DE BALDOSAS FLEXIBLES (*)


- Azul
 - Rojo
 - Gris
 - Mostaza
 - Amarillo
- Balsosas encastrables antideslizantes, c/protección UV. Se colocan sueltas sobre el contrapiso y se fijan con tornillos y arandelas las de borde. La terminación perimetral se realiza con fleje en chanfle, del mismo material pegado con adhesivo para PVC. Ver el esquema de ubicación de colores.

(*) Se toman como referencia las baldosas de PVC "Modularfrog" de 50 x 50 x 1.8 cm, aceptándose similares de igual o superior performance




Los juegos ilustrados corresponden a la línea "Komik", pudiéndose ofertar similares de iguales o superiores características y prestaciones. En ese caso deberá entregarse documentación suficiente que avale tales condiciones.

DISTRIBUCION DE COLORES DE BALDOSAS



UBICACION de los JUEGOS



HAMACAS
Se reacondicionará la estructura existente, para lo cual se retirará en su totalidad la pintura y realizarán las reparaciones necesarias con especial énfasis en el control del buen estado de las soldaduras. Luego se darán dos manos de antióxido + tres manos de esmalte sintético brillante. Se adaptarán los soportes de las hamacas, colocando rulemanes blindados en cada punto de giro. Finalmente se colocarán los asientos con sus cadenas para lo cual se utilizará el modelo "Komik" 1033 (Ver ilustración)



La Dirección de Obra definirá si se reinstala en el mismo lugar o si se modifica su ubicación.

Ver Memoria Particular

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA			LAMINA
AREA DE PROYECTOS			ALB-01
OBRA	ESCUELA N° 34		TIPOS
	TREINTA Y TRES		-
DESCRIPCION			FECHA
Patio de juegos			03/12/2021
ARCHIVO			ETC034 JuegosPatioTrasero.dwg
COORDINADORA DE PLANTA FISICA			COORDINADORES AREA DE PROYECTO:
ARQ. MERCEDES VAZQUEZ			ARQ. LUCIA LOMBARDI
PROYECTISTAS:			COLABORADORES:
ARQ. LINDOLFO SEÑORALE			-