

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I – OBJETO

El objeto de esta obra es el suministro y colocación de mamparas auto portantes, a ser instaladas en oficina de Conex, ubicada en 3er.piso del Palacio de la Luz - calle Paraguay 2431 Montevideo.-

I.1- ORDENAMIENTO DE ITEMS

ITEM 1 – Suministro y colocación de D1
ITEM 2 – Suministro y colocación de D2.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

II.1- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser cotizada por ítems señalados precedentemente y el monto determinado incluirá el suministro de los distintos componentes requeridos para lograr la conformación señalada en gráficos adjuntos y sus correspondientes tareas de montaje, agregando todos los elementos que la empresa determine necesarios para alcanzar la estabilidad del conjunto.-

II.2 - MATERIAL INFORMATIVO

Se deberá suministrar toda la información del fabricante necesaria para evaluar las características técnicas.

Se incluirán hojas de datos de todos los elementos cotizados, así como cualquier otra información que el oferente considere oportuno agregar para poder juzgar en forma correcta la propuesta presentada.-

II.3 - COTIZACION

La oferta deberá ser indicada en Moneda Nacional y precios firmes, no admitiéndose ajustes de ninguna índole.-

CONDICIONES DE ENTREGA

I – PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 20 días a contar desde el día siguiente de recibida la comunicación de adjudicación.-

III.2 – LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los distintos componentes, así como su montaje, será realizado en la oficina de Conex (of. 310), tercer piso del Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431 Montevideo.-

CAP. III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se plantea el suministro de los distintos componentes de las divisorias y tareas de montaje, a fin de generar un cerramiento, acorde a lo planteado en gráficos adjuntos (Divisorias Conex - LAMINA A3).

La firma deberá cotizar acorde a los ítems enunciados a continuación, no obstante se adjudicará el precio total, con lo componen la suma de los ítems enunciados.
El espesor de los tabiques a adquirir será de 0,10 m.

ITEM 1 – SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA D1

Las mamparas a suministrar, se instalarán de acuerdo gráficos adjuntos.
Material en su totalidad a ser suministrado.-

1.1 – Columnas rigidizantes.

Cantidad mínima: 2 (dos) unidades.

1.2 – Dintel superior de 50 x 75 mm.

1.3 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, tapizados en tela, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.00 m

Cantidad: 2 (dos) unidades.

1.4 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, tapizados en tela, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 m

Cantidad: 2 (dos) unidades.

1.5 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, terminación melamínico, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.00 m

Cantidad: 1 (una) unidad.

1.6 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, terminación melamínico, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.20 m

Cantidad: 1 (una) unidad.

1.7 – Conectores metálicos que vinculen mampara a suministrar con pilar.

1.8 – Zócalos metálicos.

a) Largo 1.00 m: 1 (una) unidad.

b) Largo 1.20 m: 1 (una) unidad.

ITEM 2 – SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA D2

Las mamparas a suministrar, se instalarán de acuerdo gráficos adjuntos.
Material en su totalidad a ser suministrado.-

1.1 – Columnas rigidizantes.

Cantidad mínima: 2 (cuatro) unidades.

1.2 – Dintel superior de 50 x 75 mm.

1.3 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, tapizados en tela, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.00 m

Cantidad: 8 (ocho) unidades.

1.4 – Tableros ciegos desarrollados en placa aglomerada, terminación melamínico, color a definir.

Dimensiones: 0.40 x 1.00 m

Cantidad: 4 (cuatro) unidades.

1.5 – Zócalos metálicos.

a) Largo 1.00 m: 4 (cuatro) unidades.

CAP. IV – RECAUDOS

Rige el presente pliego de condiciones particulares y lámina 1 “*Divisorias Conex - LAMINA A3*” que se adjuntan.-