


PLANTA REFORMADA
ESCALA 1/50



REFERENCIAS

---	Línea medianera	↗	Sentido escurrimiento laminar
---	Eje de acotado	M1	Tipos de muro
---	Origen de cotas altimétrico y planimétrico	ALI 140	Abertura de aluminio
---	Línea proyectada	C18 200	Carpintería
---	Cámara de aire	H2	Herrería
---	Impermeabilización	V1	Vidrio
---	Dirección pendiente	M1	Pétreo
PT	Pilar de Traba	Co	Cortina

CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

CIELORRASOS

- PLACAS DE YESO STANDARD 1.20 x 2.40 x 12.5 mm ATORNILLADO A UNA ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA PARA CIELORRASO
- PINTURA PARA CIELORRASOS

PAREDES

- PINTURA AL AGUA
- PINTURA PARA CIELORRASOS
- PORCELANATO 60x30 COLOR BLANCO ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)

PISOS

- PORCELANATO 60x60 COLOR GRIS ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA DEL MISMO COLOR QUE EL PISO (RECTIFICADO)
- PINTURA EPOXI COLOR GRIS

ZOCALO

- PORCELANATO 10cm ALTO x 60 (IDEM A PISO)

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA



OFICINAS DEPOSITO SECUNDARIO ROCHA

CONTIENE		Nº PLANO	ESCALA
PLANTA REFORMADA		371-oe	1/50
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
MARZO 2018	ARQ. G. MARZOA	A. INDARTE / J. GOMEZ	ROCHA
ARCHIVO	SUPERVISOR		
	ING. C. CARMINATI		