




PLANTA
ESCALA 1/25



CORTE A-A
ESCALA 1/25



CORTE B-B
ESCALA 1/25



CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

PLANILLA DE MATERIALES

CIELORRASOS

CODIGO	ESPECIFICACION
1	CIELORRASO FIJO: PLACAS DE ROCA DE YESO 1.20 x 2.40 mm
	STANDARD ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METALICA
	Y DOS MANOS DE PINTURA PARA CIELORRASO

PAREDES

CODIGO	ESPECIFICACION
1	PINTURA P/ CIELORRASO
2	PORCELANATO 60x30 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
	COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA
	DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)

PISOS

CODIGO	ESPECIFICACION
1	PORCELANATO 60x60 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
	COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA
	DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)

GRIFERIA MONOCOMANDO C/ROSETA
ECONOMICA
LOCAL 3 y 4



MEZCLADORA MONOCOMANDO
MOD. NEXUS DOCOL O SIMILAR
LOCAL 3 y 4



MONOCOMANDO MODELO NEXUS
DOCOL O SIMILAR
LOCAL 3 y 4



INODORO FERRUM CON MOCHILA
MODELO BARI O SIMILAR
LOCAL 3 y 4



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

UTE PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA	OFICINAS DEPOSITO SECUNDARIO ROCHA		
CONTIENE	SSH DETALLES		N° PLANO 373-oe
			ESCALA 1/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
MARZO 2018	ARQ. G. MARZOA	A. INDAITE / J. GOMEZ	ROCHA
ARCHIVO			SUPERVISOR
			ING. C. CARMINATI