


DETALLE ESMERILADO  
ESCALA 1/10



LOCAL 1 - OFICINA  
LOCAL 2 - COCINA  
LOCAL 3 - SSHH CABALLEROS  
LOCAL 4 - SSHH DAMAS

Nota : Todas las medidas se verificarán y rectificarán en obra



Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA  
OFICINAS DEPOSITO SECUNDARIO ROCHA

CONTIENE		PLANILLA DE CARPINTERIA 1		Nº PLANO	ESCALA
				379-oe	1/5/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD ROCHA		
MARZO 2018	ARQ. G. MARZOA	JUAN I. GOMEZ	SUPERVISOR		
ARCHIVO			ING. C.CARMINATI		

DESCRIPCION	PUERTA ENTRADA A LOCALES (90CM)	PUERTA ENTRADA A LOCALES (100CM)	PLACARD
UBICACION	LOCAL 1 OFICINA - LOCAL COCINA - LOCAL 3 SSHH CABALLEROS	LOCAL 3 SSHH CABALLEROS - LOCAL 4 SSHH DAMAS	LOCAL 1 OFICINA
	LOCAL 4 SSHH DAMAS	-	-
CANTIDAD	4 (3 DER. + 1 IZQ.)	2 (1 DER. + 1 IZQ.)	1
MARCO	CAJON EN PINO BRASIL	CAJON EN PINO BRASIL	MARCO EN PINO BRASIL
HOJA	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS - (COLOR GRIS GRAFITO)	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS - (COLOR GRIS GRAFITO)	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS - (COLOR GRIS GRAFITO)
FORMA DE ABRIR	BATIENTE	BATIENTE	BATIENTE
HERRAJE DE MOVIMIENTO	3 POMELAS NIQUELADAS 110mm.	3 POMELAS NIQUELADAS 110mm.	2 BRAZOS - RESORTE POR HOJA 2 PASADORES INTERNOS EN BRONCE POR HOJA
HERRAJE DE CIERRE	1 POMO NIQUELADO CON LLAVE.	1 POMO NIQUELADO CON LLAVE.	2 BRAZOS - RESORTE POR HOJA 2 PASADORES INTERNOS EN BRONCE POR HOJA
ACCESORIOS	TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL. CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL.	TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL. CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL.	CERRADURAS CORRESPONDIENTES, 1 TIRADOR TIPO BARRA POR HOJA TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL, CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL.
TERMINACIONES	MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR	MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR	MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR
OBSERVACIONES	EN EL ESMERILADO CADA LOCAL TENDRA CON LETRA TIPO ARIAL LA DESCRIPCION CORRESPONDIENTE		DIVISIÓN Y ESTANTES REVESTIDOS INTERIORMENTE EN SU TOTALIDAD CON MELAMÍNICO GRIS GRAFITO. CUBRIENDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE PILARES, ETC.