






ALZADO



PLANTA




CORTE A - A (C3 - C4)



- CANTIDAD: 1
- MARCO EN CEDRO
- HOJA: BRONCE PERIMETRAL EN CEDRO Y BASTIDOR ENCHAPADO
- CARMICA GRIS GRAFITO AMBOS LADOS
- 2 BRAZOS RESORTE POR HOJA
- 1 BARRA ACERO INOXIDABLE LARGO 20 cm POR HOJA
- ESTANTES INTERIORES Y LATERALES NEOPLAC ENCHAPADO
- CERAMICA AMBOS LADOS CON BORDE PERIMETRAL EN CEDRO
- FONDO Y TECHO NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA GRIS GRAFITO
- AMBOS LADOS
- MUEBLE SUPERIOR : ZOCALO Y CENEFA EN CEDRO
- TERMINACION PROTECTOR NATURAL SEMIMATE

DETALLE DE COCINA

ESCALA 1/10



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA



GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA			
OFICINAS DEPOSITO SECUNDARIO ROCHA			
CONTIENE			ESCALA
PLANILLA DE CARPINTERIA 2			1/25
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
MARZO 2018	ARQ. G. MARZOA	JUAN I. GOMEZ	ROCHA
ARCHIVO			SUPERVISOR
ARCHIVO			ING. C. CARMINATI

DESCRIPCION	PLACARD CALEFON
UBICACION	LOCAL 3 SSHH CABALLEROS
CANTIDAD	1
MARCO	5x5 PINO BRASIL
HOJA	BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISO MATE (GRIS GRAFITO)
FORMA DE ABRIR	2 HOJAS BATIENTES
HERRAJE DE MOVIMIENTO	2 BRAZOS RESORTE 90° POR HOJA
HERRAJE DE CIERRE	CIERRE MAGNETICO - 1 BARRA NIQUELADA 8cm POR HOJA
ACCESORIOS	TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL
TERMINACIONES	MARCOS AL ESMALTE - TAPACANTOS CON PROTECTOR TIPO "LUSOL" O SIMILAR
OBSERVACIONES	ESTANTES NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISA MATE GRIS GRAFITO AMBOS LADOS (NO LLEVA FONDO)