

SECTOR DE TEJIDO Y ALAMBRE DE
PÚAS EXISTENTE (3 HILOS) A
SUSTITUIR

POSTES DE HORMIGÓN
ACODADO 0.10x0.10x2.50 m
A SUSTITUIR Y
HORMIGONAR

VIGA PERIMETRAL
EXISTENTE 0.15X0.30m

3.15

12.00

PORTÓN EXISTENTE
A PINTAR
Dim. 1.75x2.00 m

16.00

PLANTA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR. ZONA 2

OBRA:

CERCO PERIMETRAL. RADIO BASE INIA. TREINTA Y TRES

CONTIENE:

REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL

ESCALA

1/100

PROYECTO

DANIEL MORENO

DIBUJO

ARCHIVO

FECHA

03/2018

lámina

antel

A01