




CORTE 1-1




CORTE 2-2




CORTE 3-3



VISTA 4



VISTA 5



- LOCAL 11**
- SE AGREGAN 2 DUCHAS CON IGUAL GRIFERIA QUE EXISTENTES.
 - SE RETIRA DUCHA EXTERIOR
 - SE COLOCA MAMPARA A05
 - EL PISO DE LA DUCHA SE HACE NUEVO CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE
 - SE COLOCAN 2 NUEVAS JABONERAS Y 4 NUEVAS PERCHAS
 - SE PINTARAN CIELORASOS Y PARAMENTOS
 - SE REVISTE MURO A CONSTRUIR EN AMBOS LADOS
 - SE COLOCA UMBRAL DE GRANITO VERDE LABRADOR DE 10 cm. DE ANCHO BAJO MAMPARA A06.

- LOCAL 12**
- SE RETIRA MESA, BACHA Y GRIFERIA EXISTENTE Y SE RECOLOCAN EN LA NUEVA POSICION INDICADA
 - SE COLOCA MAMPARA A06
 - SE HACE NUEVO REVESTIMIENTO EN PAREDES DE DUCHA EN MOSAICO VENECIANO
 - SE COLOCA NUEVA GRIFERIA Y ACCESORIOS EN DUCHA
 - SE COLOCA NUEVO ESPEJO
 - SE PINTARA CIELORRASO Y PARAMENTOS
 - SALVO EL GABINETE DEL IP. EL RESTO DEL PISO SE HARA NUEVO CON PORCELANATO 60 x 60
 - SE COLOCA UMBRAL DE ANCHO IGUAL AL MURO BAJO PUERTA EXISTENTE.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA



GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA REMODELACION LOCALES DIS.ARTIGAS

CONTIENE DETALLE BAÑOS **Nº PLANO** 352-on **ESCALA** 1:25

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
VERSION ORIGINAL NOV. 2017	ARQ. E. CABARCOS	M.HARAUS	ARTIGAS
	ARQ. B.JRABUENA		SUPERVISOR ING.C.CARMINATI

ARCHIVO ARCHIVO