

1

2

3

4


5

6


7

8

vista FRONTAL C\_03



detalle planta



CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- X	UBICACION	SECTOR	-	PLANTA BAJA	CARPINTERIA TIPO	C
TIPO	C_03								
MARCO	CEDRO REAL 2"x4" - CONTRAMARCO CEDRO REAL 1/2"x2" EN AMBAS CARAS.								
HOJA	BASTIDOR DE ALAMO CON CARAS DE COMPENSADO EN JEQUETIBA e=4mm, CANTO PERIMETRAL MACIZO, e tot = 43 mm								
HERRAJES	TRES BISAGRAS ACERO INOX. CON RODAMIENTOS PICAPORTE EXT. TIPO AVION - CERROJO INT. LIBRE/Ocupado								
TERMINACIONES	BARRA ACERO INOX. 1" A COLOCAR EN HOJA DEL LADO INTERIOR DEL BAÑO								
OBSERVACIONES	CHAPA DE A. INOX. AISI N° 304 col. 16 EN AMBAS CARAS								
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA				TODAS LAS ABERTURAS DE DIBUAN DESDE EL EXTERIOR					