

1

2

3

4


5

6


7

8

vista FRONTAL C\_01




detalle planta




CANTIDAD	1	IZA. DER.	- X	UBICACION	SECTOR	01-JEF. / 04-S. REU. PLANTA BAJA	CARPINTERIA TIPO	C
TIPO	C_01							
MARCO	CEDRO REAL 2"x4" - CONTRAMARCO CEDRO REAL 1/2"x2" EN CARA INTERIOR							
HOJA	BASTIDOR DE ALAMO CON CARAS DE COMPENSADO EN CEDRO e=4mm, CANTO PERIMETRAL MACIZO, ESPESOR TOTAL 43 mm							
	SEPARADORES TIPO C DE ALUMINIO e=5mm EN CARA EXTERIOR							
HERRAJES	TRES BISAGRAS, PESTILLO TIPO RETEN, CERROJO DE SEGURIDAD Y DOS TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE							
TERMINACIONES	LUSTRE POLIURETANICO DE MARCO, HOJA Y CONTRAMARCO							
OBSERVACIONES	ACOPLA CON C_04							
	TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA							

vista FRONTAL C\_02



detalle planta



CANTIDAD	6	IZA. DER.	X -	UBICACION	SECTOR	- S. SUELO / PLANTA BAJA / PLANTA ALTA	CARPINTERIA TIPO	C
TIPO	C_02							
MARCO	CEDRO REAL 2"x4" - CONTRAMARCO CEDRO REAL 1/2"x2" EN AMBAS CARAS.							
HOJA	BASTIDOR DE ALAMO CON CARAS DE COMPENSADO EN JEQUETIBA e=4mm, CANTO PERIMETRAL MACIZO							
	ESPESOR TOTAL 43 mm							
HERRAJES	TRES BISAGRAS CON PICAPORTE DE ACERO INOX. ABERTURAS EN S.S. CON CERRADURA DE SEGURIDAD							
TERMINACIONES	FONDO Y ESMALTE							
OBSERVACIONES	-							
	TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA							

**INGENIERIA CIVIL & ARQUITECTURA**  
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

**UTE**

TEMA: **GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL**  
DPTO.: MONTEVIDEO  
CONTIENE: **C\_01 - C\_02**

PLANO N°: **PA 5523**  
SUSTITUIVA: **PLANO N°:**

**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES**

DIBUJO

COLABORÓ

PROYECTISTA

JEF. DEPARTAMENTO

SUB-GERENTE

ASISTENTE

CAJETERA

VP B°

AL MAURICIO BARECO

ARG. PAULO IECCHIO

ARG. SANDRA DE LEON

ING. ALVARO VIGNOLO

FECHA: **MAR. 2018**

ESCALAS: **1:25**

**A3**