

NICHOS CANELONES – 3 Bloques de 60 nichos									
RUBROS			U	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	TOTAL	MI
1	IMPLANTACION								
1	.1	Implantación	gl	1					
1	.2	Replanteo	gl	1					
2	CIMENTACION								
2	.1	Dados de hormigón (por bloque)	U	3					
2	.2	Vigas de fundación (por bloque)	U	3					
3	CONTRAPISO								
3	.1	Relleno de balastro compactado (por bloque)	U	3					
3	.2	Contrapiso de hormigón (por bloque)	U	3					
4	MUROS								
4	.1	Muro de bloque (por nivel por bloque)	U	12					
5	LOSAS DE HORMIGÓN								
5	.1	Losa intermedia de hormigón (por nivel bloque)	U	9					
	.2	Losa superior de hormigón (por bloque)	U	3					
6	AZOTEA								
6	.1	Carpeta y pendientes (por bloque)	U	3					
		Aplicación de membrana	U	3					
7	DESAGUES								
7	.1	Bajada y cámara (por bloque)	U	3					
	.2	conexión entre cámaras y desagüe	U	1					
8	REVOQUES								
8	.1	Revoques exteriores (por bloque)	U	3					
	.2	Revoques de frentes (por bloque)	U	3					
9	VEREDA								
9	.1	Vereda frontal terminación peinado (por bloque)	U	3					
	.2	Sellado de juntas (por bloque)	U	3					
10	PINTURA								
10	.1	Pintura látex para exterior (por bloque)	U	3					
		TOTAL							