




PLANTA  
ESCALA 1/50




CORTE A-A  
ESCALA 1/50




FACHADA ACCESO  
ESCALA 1/50



DETALLE A  
ESCALA 1/5



DETALLE B  
ESCALA 1/5



ENCOFRADOS  
P/HORMIGON VISTO

SE UTILIZARAN TABLAS ENTERAS NO ACEPTANDOSE TABLAS QUE PRESENTEN SIGNOS DE MALA CONSERVACION DE CALIDAD LIBRE DE PARTICULAS DIVERSAS - TENDRAN EL MISMO DESPIECE

UTILIZACION DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MANERA TIPO SEPAROL MADERA DE SIKO O PRODUCTO SIMILAR SUFICIENTEMENTE ESTANCOS, PARA EVITAR PERDIDAS DE MORTERO.

LAS SUPERFICIE SERA LISA DEBIENDO CUIDAR ESPECIFICAMENTE EL ASPECTO DE LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES Y ARISTAS. (UTILIZACION DE CHAPONES FENOLICOS)

LAS SUPERFICIES DE HORMIGON DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LUEGO DE DESENCOFRADAS.

LAS ARISTAS VIVAS SE DEBERAN MATAR A 45° PREVIENDOLO EN EL ENCOFRADO (5mm.)

LIMPIEZA PERFECTAMENTE DE TODOS LOS ENCOFRADOS EN EL MOMENTO DE VERTER HORMIGON

CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO
CIELORRASOS	
1- PANEL AUTOESTRUCTURAL ISODEC O SIMILAR ESP. 15cm	
PAREDES	
1- PINTURA LATEX RELLENADOR BLOCK FILLER O SIMILAR	
PISOS	
1- ARENA Y PORTLAND MÁS ENDURECEDOR SUPERFICIAL	
ZOCALO	
1- ARENA Y PORTLAND 20cm DE ALTO	

P1 PINTURA COLOR GRIS CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION DIA DE LLUVIA 50BG 38/011 PAG 278 O SIMILAR

NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA



Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE	DETALLE PAÑOL	Nº PLANO 519-00	ESCALA 1/10/25
----------	---------------	--------------------	-------------------

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
NOVIEMBRE 2018	ARQ. G. MARZOA	JUAN I. GOMEZ	ROSARIO
ARCHIVO			SUPERVISOR
			ING. C. CARMINATI