




PLANTA  
ESCALA 1/25




CORTE B-B  
ESCALA 1/25



CORTE A-A  
ESCALA 1/25




DETALLE D1  
ESCALA 1/5



DETALLE D2  
ESCALA 1/5




DETALLE D3  
ESCALA 1/2




GRIFERIA Y ACCESORIOS  
LOCALES 4 y 5



DETALLE D4  
ESCALA 1/2



DETALLE D5  
ESCALA 1/5



ESTRUCTURA CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO

EL CIELORRASO ESTARÁ FORMADO POR UN BASTIDOR METÁLICO COMPUESTO POR SOLERAS Y MONTANTES DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24. LAS SOLERAS DE 70MM DE ALMA SE FIJARÁN A VIGAS, MEDIANTE TARUGOS DE EXPANSIÓN DE NYLON CON TOPE Nº8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 22 X 40MM. DICHO BASTIDOR SE COMPLETARÁ COLOCANDO MONTANTES DE 69MM DE ALMA CADA 0.40M ENTRE EJES, DISPUESTOS PERPENDICULARMENTE A LAS SOLERAS. LAS UNIONES ENTRE SOLERAS Y MONTANTES SE REALIZARÁN MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T1 PUNTA AGUJA. SOBRE UNA CARA DE ESTE BASTIDOR SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PLACAS DE ROCA DE YESO ESTÁNDAR DE 12.5MM DE ESPESOR, FIJÁNDOLAS MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T2 PUNTA AGUJA. LAS UNIONES ENTRE PLACAS SERÁN TOMADAS Y ENCINTADAS CON CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA, RECIBIENDO LUEGO UN MASILLADO FINAL AL IGUAL QUE LAS IMPRONTAS DE LOS TORNILLOS. DEBIÉNDOSE RESPETAR EL TIEMPO ÓPTIMO DE SECADO ENTRE CADA CAPA DE MASILLA APLICADA, EL CUAL VARIARÁ SEGÚN EL TIPO QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. QUEDANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA.

- TODOS LOS LOCALES LLEVARÁN POR LO MENOS, 1 REGISTRO DE 30x30 cm CONSIDERANDO SENSORES, ETC.

- NOTA:**  
MOZAICO VENECIANO - COLOR GRIS  
REVESTIMINETO PORCELANATO 60x30 (40 HORIZONTAL/ 30 VERTICAL) - COLOR BLANCO  
PAVIMENTO PORCELANATO 60x60 - COLOR GRIS (LAS JUNTAS DEL PISO COINCIDEN CON LAS JUNTAS DEL REVESTIMIENTO)
- NOTA:**  
LA BUÑA PERIMETRAL IRÁ EN TODOS LOS ENCUNTROS DE LOS MUROS CON EL CIELORRASO.
- NOTA:**  
LAS REJILLAS DE PISO SERÁN CROMADAS Y SE UBICARÁN A CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA DE PISO
- NOTA:**  
LAS CÁMARAS COINCIDIRÁN CON LAS LÍNEAS DE LOS PISOS TENDRÁN MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO INOXIDABLE CON PINTURA AL ESMALTE IDEM AL COLOR DE PISO
- NOTA:**  
TODAS LAS CONTONERAS Y BUÑAS SERÁN CON TERMINACIÓN PINTURA ELECTROESTÁTICA DE COLOR BLANCO

CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

PLANILLA DE MATERIALES

CIELORRASOS

CODIGO	ESPECIFICACION
1	CIELORRASO FIJO: PLACAS DE ROCA DE YESO 1.20 x 2.40 mm
	STANDARD ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA
	Y DOS MANOS DE PINTURA PARA CIELORRASO


PAREDES

CODIGO	ESPECIFICACION
1	PINTURA P/ CIELORRASO
2	PORCELANATO 60x30 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
	COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA
	DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)

PISOS

CODIGO	ESPECIFICACION
1	PORCELANATO 60x60 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
	COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLÁSTICO CON PASTINA
	DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)

BACHA BAJO MESADA BLANCA  
MODELO ARIANNA O SIMILAR  
LOCAL 3 Y 5



NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

**GERENCIA SECTOR  
PROYECTOS Y NORMALIZACION  
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE	DETALLE SSHH 2	Nº PLANO	ESCALA
		517-00	1/25/5

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
NOVIEMBRE 2018	ARQ. G. MARZO	JUANI I. GOMEZ	ROSARIO
			SUPERVISOR
			ING. C. CARMINATI

ARCHIVO