




ALZADO
ESCALA 1/20




PLANTA
ESCALA 1/20



CORTE A-A
ESCALA 1/10



DETALLE TOPE
ESCALA 1/5



FOTOS PORTON



ESPECIFICACIONES

LAS PIEZAS SERÁN CUIDADOSAMENTE TERMINADAS DE ACUERDO A LAS TÉCNICAS MAS CALIFICADAS. LOS PERFILES Y PLACAS DE ACERO SERÁN PERFECTAMENTE PLANOS Y DE SUPERFICIE LISA.

LOS CORTES QUE SE EJECUTEN EN LOS MATERIALES DURANTE LA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS SERÁN LIBRES DE DEFECTOS DE MECANIZADO TALES COMO: IRREGULARIDADES, REBABAS O FILOS. LAS PERFORACIONES DEBERÁN QUEDAR LIBRE DE REBABAS.

LAS UNIONES SOLDADAS SE EFECTUARÁN POR EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ELECTRICA DE ARCO. SE ASEGURARÁ BUENA PENETRACIÓN DEL MATERIAL EN LAS JUNTAS, ASI COMO AUSENCIA DE DEFECTOS INTERNOS Y EXTERNOS. LOS BORDES DE PIEZAS A SOLDAR SERÁN MECANIZADAS Y PREPARADOS A BISELES ADECUADOS CON SUPERFICIES LIMPIAS, LIBRE DE OXIDOS, ESCAMAS DE LAMINACIÓN O REBABAS, GRASA O CUALQUIER OTRA IMPUREZA.

TODOS LOS TRABAJOS SE COORDINARÁN CONJUNTAMENTE CON LA ALBAÑILERIA TODOS LOS ELEMENTOS DE HIERRO (PERFILES,ETC.) CUANDO ESTÉN EN CONTACTO CON LA MAMPOSTERIA DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS DE LOS MORTERO DE CAL.



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA



Palacio de la Luz, Piso 5 Tel: 2090560 Fax: 2083084 Email: nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE PLANILLA DE HERRERÍA 6 N° PLANO 527-oo ESCALA 1/5/10/20

FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD ROSARIO

NOVIEMBRE 2018 ARQ. G. MARZOA JUAN I. GOMEZ SUPERVISOR

ARCHIVO ING. C. CARMINATI