


DETALLE ESMERILADO
ESCALA 1/10



LOCAL 2 - COCINA COMEDOR
LOCAL 3 - SSHH CABALLEROS
LOCAL 4 - VESTIBULO
LOCAL 5 - SSHH DAMAS
LOCAL 8 - COMUNICACIONES
LOCAL 10 - (SIMBOLO SSHH ACCESIBLE)
LOCAL 12 - LIMPIEZA

Nota : Todas las medidas se verificarán y rectificaran en obra

UTE GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
| CONTIENE | PLANILLA DE CARPINTERIA 1 | N° PLANO | 532-oo | ESCALA | 1/5/25 |
|----------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|
| FECHA | TECNICO | DIBUJANTE | LOCALIDAD | ROSARIO |
| NOVIEMBRE 2018 | ARQ. G. MARZOA | JUAN I. GOMEZ | SUPERVISOR | |
| ARCHIVO | | | ING. C. CARMINATI | |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| DESCRIPCION | PUERTA ENTRADA A LOCALES (90CM) | PUERTA ENTRADA A LOCALES (100CM) | PUERTA GABINETES HIGIENICOS |
| UBICACION | LOCAL 2 COCINA COMEDOR - LOCAL 3 SSHH CABALLEROS LOCAL 4 VESTUARIOS - LOCAL 5 SSHH DAMAS - LOCAL 9 SALA DE LACTANCIA LOCAL 12 INSUMOS DE LIMPIEZA | LOCAL 8 COMUNICACIONES - LOCAL 10 SSHH ACCESIBLES | LOCAL 3 SSHH CABALLEROS - LOCAL 5 SSHH DAMAS (P.B.) |
| CANTIDAD | 6 (3 IZQ. + 3 DER.) | 2 (1 IZQ. + 1 DER.) | 3 (3 DER.) |
| MARCO | CAJON EN PINO BRASIL | CAJON EN PINO BRASIL | CAJON EN PINO BRASIL (5 x 10) |
| HOJA | BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS - (COLOR GRIS GRAFITO) | BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS - (COLOR GRIS GRAFITO) | BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA MATE LISA AMBOS LADOS COLOR GRIS GRAFITO O BLANCO - COORDINAR C/ DIRECCION DE OBRA |
| FORMA DE ABRIR | BATIENTE | BATIENTE | BATIENTE |
| HERRAJE DE MOVIMIENTO | 3 POMELAS NIQUELADAS 110mm. | 3 POMELAS NIQUELADAS 110mm. | 3 POMELAS NIQUELADAS 110mm. |
| HERRAJE DE CIERRE | 1 POMO NIQUELADO CON LLAVE. | 1 POMO NIQUELADO CON LLAVE. | 1 POMO NIQUELADO CON LLAVE. |
| ACCESORIOS | TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL. | TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL. CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL. | TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL. CONTRAMARCOS AMBOS LADOS PINO BRASIL. |
| TERMINACIONES | MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR | MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR | MARCOS Y CONTRAMARCOS AL ESMALTE. TAPACANTOS TERMINACION TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR |
| OBSERVACIONES | EN EL ESMERILADO CADA LOCAL TENDRA CON LETRA TIPO ARIAL LA DESCRIPCION CORRESPONDIENTE | CADA PUERTA TENDRA SU ESMERILADO CORRESPONDIENTE SEGUN EL DESTINO (COMUNICACION Y SIMBOLO DE SSHH ACCESIBLE) | |