




PLANTA
ESCALA 1/25




DETALLE A
ESCALA 1/10




DETALLE B
ESCALA 1/1



DETALLE C
ESCALA 1/10



DETALLE D
ESCALA 1/10



REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA

PIEZA :	COLOCACION :	DESPIECE :
ANCHO 7 cm LARGO VARIABLE 15 x 30 30 x 30 30 x 30 COLOR ROSADA	PLASTIFICANTE PARA MORTERO DE ARENA Y PORTLAND QUE SUSTITUYA LA CAL DOSIFICACION SUGERIDA : 1 TACHO DE CEMENTO 6 TACHOS DE ARENA TERCIADE 125 cm3 DE SIKANOL M EN AGUA DE AMASADO O PRODUCTO SIMILAR	LA SECUENCIA ES 7 cm., 15 cm., 30 cm., 30 cm., Y ASI SUCESIVAMENTE

ENCOFRADOS
P/HORMIGON VISTO

SE UTILIZARAN TABLAS ENTERAS NO ACEPTANDOSE TABLAS QUE PRESENTEN SIGNOS DE MALA CONSERVACION DE CALIDAD LIBRE DE PARTICULAS DIVERSAS - TENDRAN EL MISMO DESPIECE

UTILIZACION DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MANERA TIPO SEPAROL MADERA DE SIKO O PRODUCTO SIMILAR SUFICIENTEMENTE ESTANCOS, PARA EVITAR PERDIDAS DE MORTERO.

LAS SUPERFICIE SERA USA DEBIENDO CUIDAR ESPECIFICAMENTE EL ASPECTO DE LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES Y ARISTAS. (UTILIZACION DE CHAPONES FENOLICOS)

LAS SUPERFICIES DE HORMIGON DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LUEGO DE DESENCOFRADAS.

LAS ARISTAS VIVAS SE DEBERAN MATAR A 45° PREVIENDOLO EN EL ENCOFRADO (5mm.)

LIMPIEZA PERFECTAMENTE DE TODOS LOS ENCOFRADOS EN EL MOMENTO DE VERTER HORMIGON

NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA



Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE PATIOS INTERIORES - DETALLES N° PLANO 521-00 ESCALA 1/10/25

FECHA NOVIEMBRE 2018 TECNICO ARQ. G. MARZOA DIBUJANTE JUAN I. GOMEZ LOCALIDAD ROSARIO

ARCHIVO SUPERVISOR ING. C. CARMINATI