


PLANTA BAJA  
ESCALA 1/50



REFERENCIAS

-----	Línea medianera	①	Sentido escorrentía laminar
-----	Eje de acotado	M1	Dimensiones y Cortes
-----	Origen de cotas altimétrico y planimétrico	AL1	Tipo de muro
-----	Línea proyectada	AL1	Abertura de aluminio
-----	Cámara de aire	AL1	Dimension
-----	Impermeabilización	H2	Carpintería
-----	Dirección pendiente	H2	Dimension
-----		V1	Herrera
-----		M1	Dimension
-----		Co	Vidrio
-----			Pétreo
-----			Cortina

CIELORRASO	PAREDES
PISO	ZOCALO

CIELORRASOS

- PLACAS DE YESO STANDARD 1.20 x 2.40 x 12.5 mm ATORNILLADO A UNA ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA PARA CIELORRASO
- PANEL AUTOESTRUCTURAL ISODEC O SIMILAR ESP. 20cm
- PANEL AUTOESTRUCTURAL ISODEC O SIMILAR ESP. 15cm
- PINTURA PARA CIELORRASOS
- HORMIGON VISTO SIN REBARBAS (C/ CHAPONES FENOLICOS)

PAREDES

- PINTURA AL AGUA
- PINTURA PARA CIELORRASOS
- PORCELANATO 60x30 COLOR BLANCO ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLASTICO CON PASTINA DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)
- PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXTERIORES COLOR BEIGE IDEM FACHADA

PISOS

- PORCELANATO 60x60 COLOR GRIS ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y COLOCACIÓN CON SEPARADORES DE PLASTICO CON PASTINA DEL MISMO COLOR QUE EL PISO (RECTIFICADO)
- PISO TÉCNICO 15cm DE ALTO - TERMINACIÓN VINILO DE ALTO TRÁNSITO TERM. ALISADO DE ARENA Y PORTLAND o PINTURA EPOXI
- ARENA Y PORTLAND CON ENDURECEDOR
- PIEDRA LAJA

ZOCALO

- PORCELANATO 10cm ALTO x 60 (IDEM A PISO)

PINTURA EDILICIA

- PINTURA COLOR BEIGE CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BEIGE MARFIL 10 Y 68/110 PAG 95 O SIMILAR
- PINTURA COLOR MARRON CLARO CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N° 5203 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BRONCEADO DE VERANO 20 Y 39/130. PAG 261 O SIMILAR
- PINTURA COLOR AZUL CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°7979 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION AZUL RELAMPAGO 1088 09/250 PAG 198 O SIMILAR
- PINTURA COLOR GRIS CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°9214 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION DIA DE LLUVIA 508G 38/011 PAG 278 O SIMILAR

EL RESTO DE LAS PAREDES INTERIORES SERAN DE COLOR BLANCO.

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA



Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nardis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy			
TEMA			
LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO			
CONTIENE	PLANTA BAJA REFORMADA	N° PLANO	507-00
ESCALA	1/50		
FECHA	NOVIEMBRE 2018	TECNICO	ARG. G. MARZO
		DIBUJANTE	JUAN I. GOMEZ
		LOCALIDAD	ROSARIO
		SUPERVISOR	ING. C. CARMINATI
ARCHIVO	PLANERA/OBRAS DE ARG.		

EN LOS PISOS SE REALIZARAN JUNTAS ELASTICAS PERIMETRALES E INTERMEDIAS, RESPETANDO EL DISEÑO. ESTAS ULTIMAS SE DEFINIRAN CON LA DIRECCION DE OBRA.