**C6**




**C7**




| | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | PLACARD CALEFON | PLACARD DE SERVICIO |
| **UBICACION** | LOCAL 4 VESTUARIO CABALLEROS 60x60x210 (P.B.) | LOCAL 12 - INSUMOS DE LIMPIEZA |
| **CANTIDAD** | 2 | 1 |
| **MARCO** | 5x5 PINO BRASIL | 5x5 PINO BRASIL |
| **HOJA** | BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISO MATE (GRIS GRAFITO) | BASTIDOR PINO BRASIL ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISO MATE (GRIS GRAFITO) |
| **FORMA DE ABRIR** | 1 HOJAS BATIENTES | |
| **HERRAJE DE MOVIMIENTO** | 2 BRAZOS RESORTE 90º POR HOJA | |
| **HERRAJE DE CIERRE** | CIERRE MAGNETICO - 1 BARRA NIQUELADA 8cm POR HOJA | CIERRE MAGNETICO - 1 BARRA NIQUELADA 8cm POR HOJA |
| **ACCESORIOS** | TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL | TAPACANTOS PERIMETRALES PINO BRASIL |
| **TERMINACIONES** | MARCOS AL ESMALTE - TAPACANTOS CON PROTECTOR TIPO "LUSOL" O SIMILAR | MARCOS AL ESMALTE - TAPACANTOS CON PROTECTOR TIPO "LUSOL" O SIMILAR |
| **OBSERVACIONES** | ESTANTES NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISA MATE GRIS GRAFITO AMBOS LADOS (NO LLEVA FONDO) | ESTANTES NEOPLAC ENCHAPADO CARMICA AMBOS LADOS LISA MATE GRIS GRAFITO AMBOS LADOS (NO LLEVA FONDO) |

| TIPO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C8 | **CANTIDAD** | 1 | **UBICACION** | LOCAL 19 - PAÑOL |
| | **IZQ:** | - | | |
| | **DER:** | - | **DESCRIPCION** | MESADA DE MADERA |







| | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | MADERA DE CURUPAY 1" MINIMO DE ESPESOR<br>NO SE ADMITIRÁN EMPATILLADOS | |
| CANTIDAD | 1 | |
| TERMINACIONES | TERMINACIÓN C/ PROTECTOR SINTÉTICO PARA MADERAS ELABORADO A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS<br>INCASTAIN, LUSOL O SIMILAR , C/ CORTA AGUA (DISEÑO IDEM DETALLE) | |
| SOPORTE | PERFIL T 2" | |
| OBSERVACIONES | AMURES | |
| | NOTAS | . |

## CORTE B-B

**ESCALA 1/2**




Nota : Todas las medidas se verificarán y rectificarán en obra


GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy


| | | | |
|---|---|---|---|
| **TEMA** | LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO | | |
| **CONTIENE** | PLANILLA DE CARPINTERIA 3 | **Nº PLANO** | 534-00 |
| | | **ESCALA** | 1/10/25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **TECNICO** | **DIBUJANTE** | **LOCALIDAD** ROSARIO |
| NOVIEMBRE 2018 | ARQ. G. MARZOA | JUAN I. GOMEZ | **SUPERVISOR** |
| | | | ING. C. CARMINATI |
| **ARCHIVO** | | | |