




DETALLE A / CORDONETA
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA)
ESCALA 1/5




DETALLE B/ JUNTA
ESCALA 1/5




DETALLE C / DESAGÜE
ESCALA 1/5



DETALLE J / BANCO DE HORMIGÓN ARMADO
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA)
ESCALA 1/10



DETALLE D / CIELORRASO
ESCALA 1/5




ESTRUCTURA CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO


EL CIELORRASO ESTARÁ FORMADO POR UN BASTIDOR METÁLICO COMPUESTO POR SOLERAS Y MONTANTES DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24. LAS SOLERAS DE 70MM DE ALMA SE FIJARÁN A VIGAS, MEDIANTE TARUGOS DE EXPANSIÓN DE NYLON CON TOPE Nº8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 22 X 40MM. DICHO BASTIDOR SE COMPLETARÁ COLOCANDO MONTANTES DE 69MM DE ALMA CADA 0.40M ENTRE EJES, DISPUESTOS PERPENDICULARMENTE A LAS SOLERAS. LAS UNIONES ENTRE SOLERAS Y MONTANTES SE REALIZARÁN MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T1 PUNTA AGUJA. SOBRE UNA CARA DE ESTE BASTIDOR SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PLACAS DE ROCA DE YESO ESTÁNDAR DE 12.5MM DE ESPESOR, FIJÁNDOLAS MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T2 PUNTA AGUJA. LAS UNIONES ENTRE PLACAS SERÁN TOMADAS Y ENCINTADAS CON CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA, RECIBIENDO LUEGO UN MASILLADO FINAL AL IGUAL QUE LAS IMPRONTAS DE LOS TORNILLOS, DEBIÉNDOSE RESPETAR EL TIEMPO ÓPTIMO DE SECADO ENTRE CADA CAPA DE MASILLA APLICADA, EL CUAL VARIARÁ SEGÚN EL TIPO QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. QUEDANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA.

- TODOS LOS LOCALES LLEVARÁN POR LO MENOS, 1 REGISTRO DE 30x30 cm CONSIDERANDO SENSORES, ETC.


DETALLE E
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA)
ESCALA 1/10




DETALLE F / CAMARA BUFA
ESCALA 1/10




DETALLE J / BANCO DE HORMIGÓN ARMADO
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA)
ESCALA 1/25




DETALLE G / LOSA
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA)
ESCALA 1/5



DETALLE H / LUMNARIAS EN SSHH
ESCALA 1/5



DETALLE I / PRETIL
ESCALA 1/10



NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

UTEPROYECTOS Y NORMALIZACION GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION			
TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO			
CONTIENE DETALLES		Nº PLANO 514-00	ESCALA 1/5/10
FECHA NOVIEMBRE 2018	TECNICO ARQ. G. MARZO	DIBUJANTE JUAN I. GOMEZ	LOCALIDAD ROSARIO
ARCHIVO		SUPERVISOR ING. C. CARMINATI	