



CORTE BB
ESCALA 1/50



CORTE CC
ESCALA 1/50



REFERENCIAS

-----	Línea medianera	↗	Sentido escurrimiento laminar
-----	Eje de acotado	↗	Dimensiones y Cortes
-----	Origen de cotas altimétrico y planimétrico	M1	Tipo de muro
-----	Línea proyectada	AL1	Abertura de aluminio
-----	Cámara de aire	C12	Dimensión
-----	Impermeabilización	H2	Carpintería
-----	Dirección pendiente	H2	Dimensión
-----		V1	Herría
-----		M1	Dimensión
-----		Co	Vidrio
-----			Pétreo
-----			Cortina

PINTURA EDILICIA

- P1 PINTURA COLOR BEIGE CATALOGO LANGUAGE OF COLORS Nº5052 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR
- P2 PINTURA COLOR MARRON CLARO CATALOGO LANGUAGE OF COLORS Nº 5203 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION BRONCEADO DE VERANO 20 YY 39/130. PAG 261 O SIMILAR
- P3 PINTURA COLOR AZULCATALOGO LANGUAGE OF COLORS Nº7979 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION AZUL RELÁMPAGO 1088 09/250 PAG. 198 O SIMILAR
- P4 PINTURA COLOR GRIS CATALOGO LANGUAGE OF COLORS Nº9214 O SIMILAR CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION DIA DE LLUVIA 508G 38/011 PAG 278 O SIMILAR
- EL RESTO DE LAS PAREDES INTERIORES SERAN DE COLOR BLANCO.

NOTA:

➡ NPR + 2.96 = NIVEL DE PISO RÚSTICO (PRIMERA ETAPA)

➡ NPT +3.06 = NIVEL DE PISO TERMINADO (FUTURA ETAPA)

PINTURA :

TODAS LAS PIEZAS AL EXTERIOR COMO SER: PERFILES METÁLICOS, REJAS DE METAL DEPLEGADOS, ETC. SE PINTARÁN CON 2 MANOS DE FONDO EPOXI + 3 MANOS DE POLIURETÁNICA DE COLOR GRIS GRAFITO

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA



Palacio de la Luz. Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE	CORTES BB y CC	Nº PLANO	510-00	ESCALA	1/50
----------	----------------	----------	--------	--------	------

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	ROSARIO
NOVIEMBRE 2018	ARG. G. MARZOA	JUAN I. GOMEZ	SUPERVISOR	

ARCHIVO	PLANERA/OBRAS DE ARG.			
---------	-----------------------	--	--	--