




UBICACION: LOCAL 2_COCINA - COMEDOR			TIPO M1
CANTIDAD: 1			
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS MARA O SIMILAR PILETA DE COCINA SUPER PROFUNDA 304 PULIDA ESPEJO. BENAS O SIMILAR LARGO 41cm, ANCHO 35.5cm Y PROF 18cm C/VALVULA CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO INYECTADO	ESPESOR: 2cm.		
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA			



UBICACION: LOCAL 3_ SSHH CABALLEROS			TIPO M2
CANTIDAD: 1			
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS MARA O SIMILAR BACHA LINEA FERRUM	ESPESOR: 2cm.		
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA			




UBICACION: LOCAL 5_ SSHH DAMAS		TIPO M3
CANTIDAD: 1		
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS MARA O SIMILAR BACHA LINEA FERRUM	ESPESOR: 2cm.	
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA		



UBICACION: LOCAL 9_SALA DE LACTANCIA		TIPO M4
CANTIDAD: 1		
MATERIAL: MESADA GRANITO GRIS MARA O SIMILAR PILETA DE COCINA SUPER PROFUNDA 304 PULIDA ESPEJO, BENAŞ O SIMILAR LARGO 41cm, ANCHO 35.5cm Y PROF 18cm C/VALVULA CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO INYECTADO	ESPESOR: 2cm.	
OBSERVACIONES: SE UTILIZARA GRIFERIA MONOCOMANDO DE MESADA		


DETALLE MESADAS M2/ M3/ M5

ESCALA 1/2



DETALLE MESADA M1/M4

ESCALA 1/2



GRIFERIA COCINA M1





VÁLVULA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO INYECTADO



BACHA BAJO MESADA BLANCA MODELO ARIANNA O SIMILAR

LOCALES 3 Y 5



MONOCOMANDO M2 / M3 / M4



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

CONTIENE PLANILLA DE PETREOS **N° PLANO** 540-oo **ESCALA** 1/2/20

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
NOVIEMBRE 2018	ARG. G. MARZOA	JUAN I. GOMEZ	ROSARIO
			SUPERVISOR
			ING. C. CARMINATI
ARCHIVO			