




PLANTA
ESCALA 1/25



CORTE B-B
ESCALA 1/25



CORTE A-A
ESCALA 1/25



ARTEFACTOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS
LOCAL 3, 5 Y 10

BACHA BAJO MESADA BLANCA
MODELO ARIANNA O SIMILAR
LOCAL 3 Y 5



MONOCOMANDO MODELO NEXUS
DOCOL O SIMILAR
LOCAL 3 Y 5



INODORO FERRUM CON MOCHILA
DOBLE DESCARGA
MODELO BARI O SIMILAR
LOCAL 3 Y 5



PORTAROLLOS DE PAPEL EMPOTRADO
DE ACERO INOXIDABLE
LOCAL 3, 5 Y 10



DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
LOCAL 3, 5 Y 10



SECAMANOS AUTOMATICO
DE ACERO INOXIDABLE
LOCAL 3, 5 Y 10



NOTA:
MOSAICO VENECIANO - COLOR GRIS
REVESTIMIENTO PORCELANATO 60x30 (60 HORIZONTAL/ 30 VERTICAL) - COLOR BLANCO
PAVIMENTO PORCELANATO 60x60 - COLOR GRIS (LAS JUNTAS DEL PISO COINCIDEN CON LAS JUNTAS DEL REVESTIMIENTO)

NOTA:
LA BUÑA PERIMETRAL IRÁ EN TODOS LOS ENCUENTROS DE LOS MUROS CON EL CIELORRASO.

NOTA:
LAS REJILLAS DE PISO SERÁN CROMADAS Y SE UBICARÁN A CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA DE PISO
LAS CÁMARAS COINCIDIRÁN CON LAS LÍNEAS DE LOS PISOS TENDRÁN MARCO Y CONTRAMARCO
DE ACERO INOXIDABLE CON PINTURA AL ESMALTE IDEM AL COLOR DE PISO

NOTA:
TODAS LAS CONTONERAS Y BUÑAS SERÁN CON TERMINACIÓN PINTURA ELECTROESTÁTICA DE COLOR BLANCO

NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION				
Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcyu.red@ute.com.uy				
TEMA LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO				
CONTIENE DETALLE SSHH 1			Nº PLANO 516-00	ESCALA 1/25
FECHA NOVIEMBRE 2018	TECNICO ARG. G. MARZO	DIBUJANTE JUAN I. GOMEZ	LOCALIDAD ROSARIO	SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
ARCHIVO				