

**INCISO: 26**

**Unidad Ejecutora: 024**

**Resolución N° 27 Fecha: 14/12/2017**

**Licitación Abreviada N° 27/2017**

**Objeto: "Reimpermeabilización salón de acto y pavimentos del edificio central"**

**Visto:**

1º) El llamado a Licitación Abreviada N° 27/2017 para el día 1 de diciembre del 2017 publicado en:

- Contacto de fechas 28/11/2017
- Agencia de Compras y Contrataciones Estatales el 09/11/2017

Habiéndose realizado invitaciones a las siguientes firmas del ramo:

CETISOL SA  
USFARY SA  
ATLANTICO CONSTRUCCIONES  
EPAROR S.A.  
GOR ARQUITECTOS  
BEATRIZ PANKEVICH  
ESTUDIO LEMPERT FEDLER SRL  
ARQ YURBA  
JDM DANIEL CAMACHO  
SISTAL SRL  
PLANESUR SA  
PROGRAMA CONSTRUCCIONES SRL  
GISCO INGENIERIA  
EINBAUEN LTDA  
2T CONSTRUCCIONES  
ADRIANA MAIDANA  
V+ CONSTRUCCIONES  
EMPRESA RAMA MARTINEZ  
SECUNDINO GOSSI  
ESTUDIO OLIVER SRL  
RITESOLE SA  
EMPRESA RAMAR  
MERA ARQUITECTURA  
QUANTINA SRL

**Considerando:**

El informe de la Comisión Asesora de Adquisiciones que aconseja la adjudicación que se detalla en la parte resolutive en base a:

- Precio
- Plazo de ejecución de las Obras
- Capacidad técnica

**Atento:** a lo dispuesto por el T.O.C.A.F.

**EI SR. DECANO  
RESUELVE:**

1º) Adjudíquese el objeto de la licitación de referencia a la empresa **NECONIX SA** según el siguiente detalle:

RUBRADO GENERAL RECUPERACION SALON DE ACTOS Facultad de Ciencias		<b>NECONIX SA</b>					
RUBRO		U	MET	P.UNIT	P.TOT	SUBTOT.	M.IMP
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION</b>					207.930	61.900
1.1	IMPLANTACION	GL	1	62.700	62.700		28.700
1.2	OBRADOR-VALLADOS-PROTECCIONES	GL	1	100.230	100.230		21.200
1.3	ANDAMIOS Y SEGURIDAD	GL	1	45.000	45.000		12.000
<i>Componente 1</i>							
<b>2</b>	<b>SECTOR A + B</b>					3.691.400	730.640
<b>2.1</b>	<b>DEMOLICIONES</b>					<b>202.580</b>	
2.1.1	DEMOLICIÓN DE REGUERA	ML	32	280	8.960		1.890
2.1.2	DEMOLICIÓN DE JARDINERAS	M3	1	1.900	1.900		380
2.1.3	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO	M3	9	680	<b>6.120</b>		1.430
2.1.4	RETIRO DE PAVIM. MONOLÍTICO LAVADO	M2	740	190	140.600		45.600
2.1.5	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	80	400	32.000		6.570
2.1.6	CORRECIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE (A VERIFICAR)	GL	10	150	1.500		300
2.1.7	PICADO DE CANALETAS PARA INSTALACIONES	ML	40	240	9.600		2.450
2.1.8	PICADO DE REVOQUES CONTUGUO SECTOR C	M2	10	190	1.900		320
<b>2.2</b>	<b>REPARACIONES</b>					1.320	
2.2.1	REPARACIÓN DE MURO HORMIGÓN EXTERIOR (contigua sector B)	M2	1	740	740		180
2.2.2	REPARACIÓN MURO DE HORMIGÓN EXTERIOR (contiguo sector C)	M2	1	580	580		130
<b>2.3</b>	<b>IMPERMEABILIZACIONES</b>					1.070.500	
2.3.1	COLOCACIÓN DE PERFIL COLAMINADO	ML	100	480	48.000		12.300
2.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS Y CAÑERÍA	GL	1	18.700	18.700		4.320
2.3.3	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO EN POLIPROPILENO	M2	1.500	190	285.000		54.600
2.3.4	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVP TERMOFUSIONADA	M2	750	860	645.000		98.700
2.3.5	COLOCACIÓN DE GEODREN	M2	60	430	25.800		4.990
2.3.6	SELLADO POLIUBRETÁNICO (tipo Sikaflex 1A)	ML	200	100	20.000		3.450
2.3.7	SELLADO DE JUNTA DE TRABAJO	ML	200	140	28.000		5.980
<b>2.4</b>	<b>TRATAMIENTO AL INTERIOR</b>					36.750	
2.4.1	IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN INTEGRAL (2 manos )	M2	10	1.200	12.000		2.650
2.4.2	TROQUELADO Y SELLADO CON ADHESIVO EPOXI (Sikadur 31)	M2	25	990	24.750		5.460
<b>2.5</b>	<b>RELLENOS</b>					35.800	
2.4.1	RELLENO DE HORMIGÓN CON PERLAS DE POLIESTIRENO EN CANALETAS	M3	2	17.900	35.800		7.760
<b>2.6</b>	<b>PAVIMENTOS</b>					1.330.450	
2.6.1	LOSETA MONOLÍTICA 60X40	M2	350	2.000	700.000		132.000
2.6.2	LOSETA GRANÍTICA 40X40	M2	250	1.800	450.000		87.600
2.6.3	PAVIMENTO DE HORMIGÓN LLANEADO	M2	45	1.150	51.750		12.100
2.6.4	BALDOSA TACTIL	ML	15	2.400	36.000		5.400
2.6.5	SELLANO DE JUNTA EN PAVIMENTO	GL	1	39.800	39.800		8.110
2.6.6	RECOLOCACIÓN ADOQUÍN RECTO EXISTENTE	M2	10	800	8.000		1.500
2.6.7	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE MONOLITICO EXISTENTE	M2	10	1.200	12.000		2.310
2.6.8	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE CESPED (*)	M2	30	770	23.100		4.880
2.6.9	PAVIMENTO ASFALTO PROVISORIO CONSTRUCCIÓN Y RETIRO	M2	10	980	9.800		1.980
<b>2.7</b>	<b>REVOQUES</b>					93.250	
2.7.1	REVOQUES 3 CAPAS (a y p, gruesa y fina) Contiguo Sector C	M2	75	330	24.750		4.980
2.7.2	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	70	300	21.000		4.650
2.7.3	CERRADO DE GARGANTAS	ML	70	280	19.600		4.320
2.7.4	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	90	310	27.900		5.890
<b>2.8</b>	<b>PINTURAS</b>					57.550	
2.8.1	EN REVOQUE LISO VERTICAL EXTERIOR (2 manos)	M2	95	250	23.750		4.980
2.8.2	EN REVOQUE LISO VERTICAL INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	90	220	19.800		4.210
2.8.3	EN CIELORRASO INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	70	200	14.000		2.910
<b>2.9</b>	<b>VARIOS</b>					863.200	
2.9.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA	GL	1	16.700	16.700		3.670
2.9.2	RETIRO DE ESCOMBRO, TIERRAS Y RESIDUOS DE OBRA	M3	180	760	136.800		34.300
2.9.3	EXCAVACIÓN DE TIERRA	M3	180	500	90.000		19.900

2.9.4	COLOCACIÓN DE REGUERA	ML	35	4.800	168.000		38.790	
2.9.5	RECONSTRUCCIÓN PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO	M3	13	16.900	219.700		43.500	
2.9.6	DESAGUES , LUMINARIAS, MACETONES, BICICLETEROS	T	T	232.000	232.000		43.200	
<i>Componente 2</i>								
<b>3</b>	<b>SECTOR C</b>					265.800	55.660	
3.1	PICADO DE CARPETA DE ARENA Y PORTLAND (sector C)	M2	140	259	36.260		4.340	
3.2	RETIRO CAPA IMPERMEABLE EXISTENTE	M2	140	90	12.600		2.560	
3.3	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	24	270	6.480		1.230	
3.4	CORRECCIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE	GL	1	9.800	9.800		2.320	
3.5	ALISADO DE ARENA Y PORTLAND cubierta sector C	M2	140	410	57.400		11.210	
3.6	COLOCACIÓN DE GEODREN	GL	1	9.800	9.800		2.430	
3.7	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA LIQUIDA (3 manos )	M2	140	580	81.200		19.800	
3.8	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	27	400	10.800		2.760	
3.9	CERRADO DE GARGANTAS	ML	27	380	10.260		2.540	
3.10	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	40	310	12.400		2.600	
3.11	REPARACIÓN ABERTURAS EN SECTOR C, SELLADO DE JUNTAS	GL	1	18.800	18.800		3.870	
	<b>Precio de las Obras</b>					<b>4.165.130</b>	<b>848.200</b>	
	<b>10% Imprevisto</b>					<b>416.513</b>		
	<b>Subtotal</b>					<b>4.581.643</b>		
	<b>IVA</b>					<b>1.007.961</b>		
	<b>Total</b>					<b>5.589.604</b>		
	<b>Leyes Sociales (71,4% del MI)</b>					<b>605.615</b>		
	<b>PLAZO DE LAS OBRAS</b>	<b>70 días Hábiles</b>						
	<b>GARANTÍA DE LAS OBRAS</b>	<b>10 AÑOS</b>						


2º) Monto total adjudicado es de \$ 5.589.604,00 (Pesos Uruguayos cinco millones quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuatro con 00/100), con cargo a la cuenta Plan de Obras.


El importe correspondiente a Leyes Sociales asciende a \$ 605.615,00 (Pesos Uruguayos seiscientos cinco mil seiscientos quince con 00/100).

3º) Forma de pago CONTADO.

4º) Notifíquese a los interesados, cumplido siga el trámite de rigor.

"VISTA LA EXISTENCIA DE CREDITO  
PRESUPUESTAL DISPONIBLE, SE  
ORDENA GASTO"

  
Prof. Dr. Juan Cristina  
Decano



FACULTAD DE  
**CIENCIAS**

UDELAR | fcien.edu.uy

Montevideo, 14 de diciembre de 2017

Visto la Resolución de Adjudicación del Decano de Facultad y comprobada la legalidad del procedimiento, se establece la intervención preventiva de la Licitación Abreviada N° 27/2017 "Reimpermeabilización salón de actos y pavimentos del edificio central".

Cr. Marco Torielli  
Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas