

Montevideo, 2 de agosto de 2018

Considerando:

El informe del Arq. de Facultad, Sr. Marcio Baigorria, donde establece la importancia de ampliar la licitación abreviada N° 27/2017 "Reimpermeabilización de Salón de Actos...", en la cual resultara adjudicataria la empresa Neconix S.A. empresa que viene desarrollando las tareas en forma correcta, se autoriza, previa reserva financiera, incrementar el servicio mencionado, de acuerdo al detalle de rubros indicados por el Arquitecto, amparados en el artículo 74 del T.O.C.A.F.:

**EI SR DECANO
RESUELVE:**

1º) Incrementétese el objeto de la licitación referida, a la empresa **NECONIX S.A.** una vez intervenido el gasto por el Contador Central Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según el siguiente detalle:

EMPRESA NECONIX S.A RUBRADO de AMPLIACION DE LICITACION 27-17 RECUPERACION SALON DE ACTOS Facultad de Ciencias					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	METRAJE	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	IMPLANTACION				
1.1	IMPLANTACION	GL	1	12190	12,190.0
1.2	OBRADOR-VALLADOS-PROTECCIONES	GL	1	5246	5,246.0
1.3	ANDAMIOS Y SEGURIDAD	GL	1	4869	4,869.0
<i>Componente 1</i>					
2	SECTOR A + B				
2.1	DEMOLICIONES				
2.1.1	DEMOLICIÓN DE REGUERA	ML	0	280	0.0
2.1.2	DEMOLICIÓN DE JARDINERAS	M3	0	1900	0.0
2.1.3	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO	M3	3.5	680	2,380.0
2.1.4	RETIRO DE PAVIM. MONOLÍTICO LAVADO	M2	5	190	950.0
2.1.5	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	0	400	0.0
2.1.6	CORRECIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE (A VERIFICAR)	m2	5	150	750.0
2.1.7	PICADO DE CANALETAS PARA INSTALACIONES	ML	5	240	1,200.0
2.1.8	PICADO DE REVOQUES CONTUGUO SECTOR C	M2	0	190	0.0
2.2	REPARACIONES				
2.2.1	REPARACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN EXTERIOR (contigua sector B)	M2	0	740	0.0
2.2.2	REPARACIÓN MURO DE HORMIGÓN EXTERIOR (contiguo sector C)	M2	0	580	0.0
2.3	IMPERMEABILIZACIONES				
2.3.1	COLOCACIÓN DE PERFIL COLAMINADO	ML	0	480	0.0

2.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS Y CAÑERÍA	GL	1	18700	18,700.0
2.3.3	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO EN POLIPROPILENO	M2	0	190	0.0
2.3.4	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVP TERMOFUSIONADA	M2	0	860	0.0
2.3.5	COLOCACIÓN DE GEODREN	M2	0	430	0.0
2.3.6	SELLADO POLIUBRETÁNICO (tipo Sikaflex 1A)	ML	0	100	0.0
2.3.7	SELLADO DE JUNTA DE TRABAJO	ML	0	140	0.0
2.4	TRATAMIENTO AL INTERIOR				
2.4.1	IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN INTEGRAL (2 manos)	M2	0	1200	0.0
2.4.2	TROQUELADO Y SELLADO CON ADHESIVO EPOXI (Sikadur 31)	M2	0	990	0.0
2.5	RELLENOS				
2.5.1	RELLENO DE HORMIGÓN CON PERLAS DE POLIESTIRENO EN CANALETAS	M3	1	17900	17,900.0
2.6	PAVIMENTOS				
2.6.1	LOSETA MONOLÍTICA 60X40	M2	5	2000	10,000.0
2.6.2	LOSETA GRANÍTICA 40X40	M2	0	1800	0.0
2.6.3	PAVIMENTO DE HORMIGÓN LLANEADO	M2	0	1150	0.0
2.6.4	BALDOSA TACTIL	ML	0	2400	0.0
2.6.5	SELLANO DE JUNTA EN PAVIMENTO	GL	0	39800	0.0
2.6.6	RECOLOCACIÓN ADOQUÍN RECTO EXISTENTE	M2	0	800	0.0
2.6.7	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE MONOLITICO EXISTENTE	M2	0	1200	0.0
2.6.8	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE CESPED (*)	M2	0	770	0.0
2.6.9	PAVIMENTO ASFALTO PROVISORIO CONSTRUCCIÓN Y RETIRO	M2	0	980	0.0
2.7	REVOQUES				
2.7.1	REVOQUES 3 CAPAS (a y p. gruesa y fina) Contiguo Sector C	M2	0	330	0.0
2.7.2	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	0	300	0.0
2.7.3	CERRADO DE GARGANTAS	ML	0	280	0.0
2.7.4	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	0	310	0.0
2.8	PINTURAS				
2.8.1	EN REVOQUE LISO VERTICAL EXTERIOR (2 manos)	M2	0	250	0.0
2.8.2	EN REVOQUE LISO VERTICAL INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	0	220	0.0
2.8.3	EN CIELORRASO INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	0	200	0.0
2.9	VARIOS				
2.9.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA	GL	0.7	16700	11,690.0
2.9.2	RETIRO DE ESCOMBRO, TIERRAS Y RESIDUOS DE OBRA	M3	4	760	3,040.0
2.9.3	EXCAVACIÓN DE TIERRA	M3	4.53	500	2,265.0
2.9.4	COLOCACIÓN DE REGUERA	ML	4	4800	19,200.0
2.9.5	RECONSTRUCCIÓN PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO	M3	0.5	16900	8,450.0
2.9.6	desagues,luminarias,macetonos,bicicleteros	t	0	232000	0.0
Componente 2					
3	SECTOR C				
3.1	PICADO DE CARPETA DE ARENA Y PORTLAND (sector C)	M2	0	259	0.0
3.2	RETIRO CAPA IMPERMEABLE EXISTENTE	M2	0	90	0.0
3.3	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	0	270	0.0
3.4	CORRECCIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE	GL	0	9800	0.0
3.5	ALISADO DE ARENA Y PORTLAND cubierta sector C	M2	0	410	0.0
3.6	COLOCACIÓN DE GEODREN	GL	0	9800	0.0
3.7	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA LIQUIDA (3 manos)	M2	0	580	0.0


3.8	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	0	400	0.0
3.9	CERRADO DE GARGANTAS	ML	0	380	0.0
3.10	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	0	310	0.0
3.11	REPARACIÓN ABERTURAS EN SECTOR C, SELLADO DE JUNTAS	GL	0	18800	0.0
	Precio de las Obras				118,830.0
	IVA				26,142.6
	Total				144,972.6
	Leyes Sociales (71,4% del MI)			17,860.0	


2º) El monto total incrementado asciende a \$ 144.972,60 (Pesos Uruguayos ciento cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y dos con 00/100), a financiarse con fondos de Plan de Obras 2018.

El monto correspondiente a Leyes Sociales asciende a \$ 17.860,00 (Pesos Uruguayos diecisiete mil ochocientos sesenta con 00/100)

FORMA DE PAGO: CONTADO

3º) Notifíquese a los interesados. Cumplido, siga el trámite de rigor.


 Prof. Dr. Juan Cristina
 Decano



FACULTAD DE
CIENCIAS

UDELAR | fcien.edu.uy

Montevideo, 03 de agosto de 2018.-

Visto la Resolución de Adjudicación del Decano de Facultad y comprobada la legalidad del procedimiento, se establece la intervención preventiva por la ampliación de la Licitación Abreviada N° 27/2017, "Recuperación Salón de Actos y pavimentos del edificio central".

Cr. Marco Torielli
Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas