



SECTOR A INTERVENIR CUBIERTA

- Cubierta:
- Sustitución de cubierta por chapa prepintada calibre 26, perfil trapezoidal, incluye sustitución de estructura. Se evaluará el estado y recuperación de la estructura existente cuando se retiren las chapas.
 - Se debe conformar un único plano de cubierta, manteniendo el pretil perimetral en 3 de sus lados (se deberá picar tramo de pretil sobre E1-Ei7), pendiente hacia el fondo desaguando en canalones metálicos suministrar y colocar.
 - Suministro y colocación de babetas metálicas perimetrales.
 - Reparación de pretiles.
 - Adecuación de revoques con fisuras y afectados por filtraciones, limpieza y pintura.

Nota: Verificar medidas y cantidades en obra

		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA		DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES	COMISIÓN DESENTRALIZADA RIVERA
Obra: ESCUELA N° 69		Localidad: -		Fecha: 11/2022	
Dirección: Chircas de Mazangano		Departamento: Rivera		Escala: 1:100	
Plano de: Planta de Cubierta		Padrón: Rural 4413		Lámina:	
Arquitecto: Mg. Arq. Luis Valdivieso		Firma:		A01	
Técnico:		Firma:		R01	