



23/05/2023

## CONSULTAS 2

1 - Los muros de la construcción, en que materiales NO se pueden realizar.

NO se puede realizar en:

- Bloque de arena y portland
- Hormigón vibrado o modublock sin revestir
- Paneles de hormigón armado sin revestir
- Contenedores
- Chapa zinc
- Panel térmico sin revestir
- Wood framing

Considerar revestimientos del tipo cementicios, fibrocemento, revoques, ladrillos.

Recordar que en el pliego se especifica: *“Tanto para cerramientos horizontales como verticales se deberán considerar coeficientes de transmitancia térmica (U) máxima admisible de 0,85 W/m<sup>2</sup>K.”*

2 - Luminarias exteriores no detalla que tipo de luminarias.

Luminarias unidireccionales fabricadas en resina de policarbonato, similares a la imagen adjunta.



3 - Metros aproximados de acometida eléctrica y agua corriente para la nueva construcción.

La IDTT llevará la acometida de eléctrica y de agua corriente hasta el sector a intervenir dentro de la plaza de deportes.

La empresa contratista deberá realizar la conexión al saneamiento, así como también los trámites correspondientes.