



Montevideo, 24 de abril de 2023.-

MEMORIA CONSTRUCTIVA

EJECUCION DE OBRAS EN EL PRIMER SUB SUELO DEL EDIFICIO EDIR –Calle Rincón 575 –

Sobre la losa estructural existente se ejecutará un contra piso de hormigón armado con las características que se detallan a continuación:

- El hormigón será premezclado tipo C 30, la Dirección de obra solicitará el remito de entrega de cada uno de los viajes donde conste el tipo de hormigón entregado. -
- Se colocará una malla electro soldada de 15 x 15 x 4,3.-
- La terminación será la que se detalla:
 - 1.- Una vez volcado el hormigón se aplicará regla vibradora.
 - 2.- Se realizará sobre el hormigón con la terminación de regla vibradora un alisado con llana manual que da uniformidad y distribuye el agua de exudado en la superficie. -
 - 3.- completado este proceso y en el momento que la consistencia del hormigón lo permita se realizara la terminación con llana mecánica (Helicóptero).-
- Sobre el hormigón se realizarán las juntas indicadas en gráfico adjunto, las que se ejecutarán de la siguiente forma: se harán con máquina de corte utilizando un disco de diamante, el mencionado proceso se iniciará a las 24 horas de terminado el tratamiento superficial teniendo cuidado de obtener un corte limpio sin romper los bordes del mismo. -
La profundidad del corte será de 3cm aprox.
Previo a su ejecución se realizará un replanteo que será aprobado por la Dirección de obra. -
- Cuando se interrumpa el hormigonado al final de la jornada se realizará un plano inclinado de 45 grados en el espesor del hormigón. - En la jornada siguiente se tratará esa superficie con Sikadur 32 Gel (adhesivo para mortero y hormigón) antes de iniciar el hormigonado fresco. -

NOTAS:

Se entrega un plano con relevamiento altimétrico, no obstante, se suministrará al oferente el metro de obra a efectos de tomarlo como referencia. -



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

En la visita de obra el oferente valorará las dificultades que se le puedan presentar a efectos de realizar los trabajos solicitados. -

El MTOP suministrará los servicios de bienestar (baños, comedor, etc.).-

El oferente suministrará referencias de trabajos del mismo tipo realizados, lo que se tendrá en cuenta al momento de la adjudicación. - A tales efectos se solicita el contacto de dichas referencias para ser consultadas oportunamente. -



Arq. JOSE VIDAL
Enc. Jefe Departamento
Coordinación y Control
MTOP-DNA