



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 24 de mayo de 2023.

CE 22/2023 CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIR.

Se aclaran las consultas surgidas durante la visita de obra:

1.- Dimensión de las juntas solicitadas: ancho 2mm, profundidad 3cms. Las mismas se realizarán con disco diamantado. -

2.- Se solicita cotizar además la terminación con revoque del muro existente que oficia de cerramiento del núcleo central de ascensores. - Se trata de una faja de revoque contra el contrapiso existente, que tiene una altura de 20cms, profundidad 4cm y largo 20mts (se trata de medidas aproximadas). -

3.- Se debe tener en cuenta separar 2cm aproximadamente el pavimento a ejecutar de todos los muros, columnas y elementos constructivos existentes. -