



Intendencia de Maldonado

En referencia a la visita de obra realizada hoy en el predio donde se procederá a la construcción y reforma para albergar un centro CAIF en la ciudad de Aiguá las siguientes aclaraciones que surgen de consultas realizadas en la misma:

- 1) En referencia a la pérgola a realizarse entre las dos naves edilicias, la misma se construirá con madera de eucaliptus tratado de secciones redondas, sin escuadrar, canteada en la cara superior en la madera que oficie de viga. Se presupuestará idéntica a la existente en casa de la cultura de Aiguá de reciente confección, frente a la sede municipal.
- 2) En referencia a los pisos interiores se define la realización de todos los sectores en hormigón llaneado mecánicamente, con un espesor al interior de 7cm, sobre base compactada de tosca cemento de 5cm, armado con malla tipo Alur de 15x15cm x 3,5mm. El mismo criterio se aplicará a todos los pisos, a excepción de baños y cocina, en los que se mantendrá lo propuesto originalmente. **La intendencia proveerá en todos los casos el hormigón premezclado que deberá coordinarse con cinco días hábiles de antelación.**
- 3) En referencia a los mármoles y granitos dejar su provisión fuera de la cotización.
- 4) En referencia a la instalación eléctrica dejar la misma por fuera de la cotización.
- 5) En referencia a la estructura de madera para recibir el forro interior, será de maderas duras o semiduras, no necesariamente lapacho. El forro interior será de 1 pulgada como está descrito.
- 6) En referencia a los materiales a retirar con la demolición, los mismos deberán ser trasladados a depósitos de la intendencia en el corralón de obras de Aiguá. Cuando un material no amerite su estiba por su daño o condición la D.O. Podrá disponer su destino dentro del municipio de Aiguá.
- 7) En referencia al vallado de obra es necesario contar con un vallado opaco y rígido.
- 8) En referencia a los masteleros deberán ser demolidos.
- 9) En referencia al pozo existente contiguo a los mismos deberá ser rellenado.

Sin otro particular, atte.,

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la de Mauricio Tejera, sobre una línea horizontal.

Arquitecto Mauricio Tejera / Subdirector General de Obras Civiles