



NOTAS:

- 1) Longitud total de la red: 1202 m.
- PVC Ø 200 - 1202 m.
- 2) Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.
- 3) Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.
- 4) La instalación de tuberías, pruebas, reposiciones, registros, etc. deberán ajustarse a lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saneamiento.
- 5) Salvo indicación en contrario, el material de las tuberías de PVC será según Norma ISO - 4435 Serie 20.
- 6) Los aros de goma serán de caucho sintético, tipo doroproeno o similar, según Norma UNIT 788, aptos para líquido residual.
- 7) A los tramos con tapada inferior a 0,90m se les hará la correspondiente protección.

REFERENCIAS:

- Tubería existente
- Tubería a construir
- Registro existente
- Registro terminal existente
- Registro proyectado
- Registro de segunda
- Cámara terminal
- Pozo de bombeo proyectado.



- PC Profundidad de cámara
- CZ Cota zampeado
- CT Cota terreno
- Mat. Material
- Ø Diámetro
- L Longitud
- P Pendiente

INTENDENCIA DE PAYSANDU
REAL OJO PADRÓN 6627
CIUDAD DE PAYSANDU

Técnico:

Ing. D. Bengoechea

S01

OSCE
GERENCIA REGION LITORAL NORTE
Ing. Victor Cestau
GERENTE REGION LITORAL NORTE

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
OFICINA TECNICA DE Paysandú DEPARTAMENTO Paysandú LOCALIDAD Paysandú

SANEAMIENTO PADRÓN 6627
RED DE ALCANTARILLADO
PLANIMETRÍA

Ing. Pablo Tolosa
ING. DE APOYO TECNICO

Ing. Tomas Carrvalido
JEFE TECNICO DEPARTAMENTAL

FECHA Marzo 2023
ESCALA 1/1250
N°