

Asunto : **ACLARACIONES - N°1**

Obra : **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTICAÍDA EN AZOTEA DEL CAPI EL CÁNTARO FRESCO**

Dirección : Joanicó 3679 | MONTEVIDEO

Fecha : Noviembre 2023

---

1/ Se sustituye lámina A01 en la que se completa la planta de techos con indicación de cotas. Se solicita el suministro e instalación de los elementos de protección anticaída para los sectores indicados en ésta planta que sean necesarios.

2/ Se solicita incluir el suministro y la colocación de cartelería de advertencia en acceso. Se incorpora lámina A02 con características. Se atornillará a pared junto a escalera de acceso a la azotea. Altura 1.50m.

3/ Se recuerda que tal como se indica en Capítulo 05 de Memoria, se debe incluir en el precio total el mantenimiento de todos los elementos por el período de garantía.

### Cañería de abastecimiento

Página 11 de Memoria. Todas las cañerías de abastecimiento y distribución que se encuentren expuestas se construirán en acero inoxidable, caños rígidos, sistema de unión Pressinox. Solo las expuestas y solo los tramos que deban rehacerse. El trazado aparente existente ya es en acero inoxidable