

Reacondicionamiento y remodelación CECAP : Rubrado							
2.1. Etapa 1: Impermeabilización de azoteas, construcción del espacio hornos e instalación de salón de usos múltiples.							
Rubro	DESCRIPCION		Un.	Cant.	Precio Un.	Precio	Monto imponible
1	<b>IMPLANTACION</b>						
		1. Replanteo /seguridad/ Limpieza	u	1			
		2. Cerramiento de obra/ Construcciones provisionarias	u	1			
2.1.1	<b>IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS</b>						
		1. Hidrolavado de la azotea	m²	526			
		2. Recomposición de base en mal estado	m²	300			
		3. Reacondicionamiento de bajada pluvial	gl	1			
		4. Aplicación de membrana líquida acrílica 3 manos	m²	526			
2.1.2	<b>ESPACIO HORNOS</b>						
		1. Red de abastecimiento de OSE y medidor	gl	1			
		2. Limpieza del sustrato / relleno tosca compactada	m³	15			
		3. Excavación de fundaciones	m³	1			
		4. Dados de hormigón armado	m³	1			
		5. Construcción de Platea de H.A e:10cm con malla electrosoldada	m³	3,5			
		6. Armado de pérgola metálica	gl	1			
2.1.3	<b>SALÓN DE USOS MÚLTIPLES</b>						
		1. Suministro y colocación de contenedor de 20 pies (6.06m x 2.44m x 2.60m)	gl	1			
		2. Construcción de escalera de hormigón C25	m³	0,15			
		3. Construcción de una plataforma de hormigón con malla	m³	1,5			

**Total sin IVA**  
**IVA 22%**  
**Subtotal**  
**LLSS**  
**TOTALES**