

**Reacondicionamiento y remodelación CECAP : Rubrado**

**2.2. Etapa 2: Accesibilidad, arreglos exteriores y baño accesible.**

Rubro	DESCRIPCION	Un.	Cant.	Precio Un.	Precio	Monto imponible
2.2.1	<b>BAÑO ACCESIBLE</b>					
	1. Albañilería: Demolicion de muros existentes	m <sup>2</sup>	11			
	2. Albañilería: retiro de revoques en mal estado	m <sup>2</sup>	10			
	3. Instalación sanitaria	gl	1			
	4. Albañilería: elevación de muros	m <sup>2</sup>	2			
	5. Construcción de muros de yeso	ml	2,70			
	6. Albañilería: recomposición de contrapiso de hormigón	m <sup>3</sup>	0,35			
	7. Albañilería: revestimientos de piso y pared	m <sup>2</sup>	40			
	8. Albañilería: revoque de muros	m <sup>2</sup>	10			
	9. Albañilería: reparación, limpieza y pintura de cielorrasos	m <sup>2</sup>	3			
	10. Suministro y colocación de puerta de acceso	un	1			
	11. Suministro y colocación de vidrios	gl	1			
	12. Suministro y colocación de puerta de madera	un	1			
	13. Albañilería: pintura interior 2 manos mínimo	m <sup>2</sup>	40			
	14. Suministro y colocación de artefactos y accesorios	un	9			
2.2.2	<b>RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO</b>					
	1. Limpieza del sustrato / relleno tosca compactada	m <sup>3</sup>	10			
	2. Construcción de Platea de H.A e:10cm con malla electrosoldada	m <sup>3</sup>	10,5			
	3. Albañilería: elevación de muros	m <sup>2</sup>	10			
	4. Albañilería: colocación de relleno y terminación con carpeta de H.A	m <sup>3</sup>	9			
	5. Albañilería: recomposición y terminación de cantero adyacente	gl	1			
	6. Albañilería: recomposición de escalera de acceso	gl	1			
	7. Suministro y colocación de baranda de acero inoxidable	un	1			
2.2.3	<b>REPARACIONES EN EXTERIORES</b>					
	1. Reparaciones varias: fondos de losa, dinteles, pretiles	gl	1			
	2. Pintura de herrería	gl	1			
	3. Pintura de carpintería	gl	1			
	4. Pintura de muros exteriores (incluye hidrolavado de ladrillo a la vista)	gl	1			
	5. Retiro de mosquitero existente	gl	1			

**Total sin IVA**  
**IVA 22%**  
**Subtotal**  
**LLSS**  
**TOTALES**