

Reacondicionamiento y remodelación CECAP : Rubrado							
2.2. Etapa 2: Accesibilidad, arreglos exteriores y baño accesible.							
Rubro	DESCRIPCION		Un.	Cant.	Precio Un.	Precio	Monto imponible
2.2.1	BAÑO ACCESIBLE						
	1. Albañilería: Demolicion de muros existentes		m ²	11			
	2. Albañilería: retiro de revoques en mal estado		m ²	10			
	3. Instalación sanitaria		gl	1			
	4. Albañilería: elevación de muros		m ²	2			
	5. Construcción de muros de yeso		ml	2,70			
	6. Albañilería: recomposición de contrapiso de hormigón		m ³	0,35			
	7. Albañilería: revestimientos de piso y pared		m ²	40			
	8. Albañilería: revoque de muros		m ²	10			
	9. Albañilería: reparación, limpieza y pintura de cielorrasos		m ²	3			
	10. Suministro y colocación de puerta de acceso		un	1			
	11. Suministro y colocación de vidrios		gl	1			
	12. Suministro y colocación de puerta de madera		un	1			
	13. Albañilería: pintura interior 2 manos mínimo		m ²	40			
	14. Suministro y colocación de artefactos y accesorios		un	9			
2.2.2	RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO						
	1. Limpieza del sustrato / relleno tosca compactada		m ³	10			
	2. Construcción de Platea de H.A e:10cm con malla electrosoldada		m ³	10,5			
	3. Albañilería: elevación de muros		m ²	10			
	4. Albañilería: colocación de relleno y terminación con carpeta de H.A		m ³	9			
	5. Albañilería: recomposición y terminación de cantero adyacente		gl	1			
	6. Albañilería: recomposición de escalera de acceso		gl	1			
	7. Suministro y colocación de baranda de acero inoxidable		un	1			
2.2.3	REPARACIONES EN EXTERIORES						
	1. Reparaciones varias: fondos de losa, dinteles, pretilas		gl	1			
	2. Pintura de elementos metálicos		gl	1			
	3. Pintura de muros exteriores		gl	1			

Total sin IVA
IVA 22%
Subtotal
LLSS
TOTALES