

Reacondicionamiento y remodelación CECAP : Rubrado							
2.3. Etapa 3: Readequación baños y reparaciones varias en interiores							
Rubro	DESCRIPCION		Un.	Cant.	Precio Un.	Precio	Monto imponible
2.3.1	READECUACIÓN DE TODOS LOS BAÑOS INTERIORES						
		1. Albañilería: retiro de revestimiento existente	m ²	400			
		2. Albañilería: retiro de artefactos y accesorios existentes	un	16			
		3. Albañilería: colocación de revestimiento de piso y paredes	m ²	400			
		4. Suministro y colocación de artefactos y accesorios	un	44			
		5. Albañilería: reparación, limpieza y pintura de cielorrasos	m ²	25			
		6. Instalación sanitaria: abastecimiento de agua	un	7			
		7. Albañilería: pintura interior 2 manos mínimo	m ²	200			
2.3.2	READECUACIÓN DE COCINA						
		1. Instalación sanitaria: abastecimiento de agua	gl	1			
		2. Albañilería: elevación de muro en vano existente	m ²	3			
		3. Suministro y colocación de mesadas de acero inoxidable	un	1			
		4. Suministro y colocación de campana industrial de acero inoxidable	un	1			
		5. Grifería monocomando	un	1			
		6. Albañilería: colocación de revestimiento de paredes y pisos	m ²	17			
		7. Albañilería: pintura interior 2 manos mínimo	m ²	50			
2.3.3	REPARACIONES INTERIORES						
		1. Reparación de revoques	m ²	360			
		2. Pintura de elementos metálicos	gl	1			
		3. Pintura de muros interiores	gl	1			

Total sin IVA
IVA 22%
Subtotal
LLSS
TOTALES