

Montevideo, 30 de Setiembre de 2022.

Referencia: Consideraciones Generales a tener en cuenta para la instalación de Equipos de Aire Acondicionado individuales Tipo SPLIT.

INSTALACIÓN ELECTRICA

- Se deberá colocar una **línea independiente** desde el tablero principal hasta el equipo a instalar. En caso de ser varios equipos, en lo posible se alimentarán con dicha línea la que tendrá sección acorde al consumo de los mismos y tendrá caja exterior de empalme en la derivación correspondiente.
- **A cada** equipo se le colocará **una llave térmica** de capacidad acorde al equipo a instalar y estará **colocada próximo al equipo interior** a una altura al alcance de la mano de una persona.
- La línea **se conectará al tablero**, desde abajo de la Llave General de dicho tablero, en forma independiente de las demás líneas existentes.
- La línea será de **sección** acorde a la cantidad y consumo del o los equipos a instalar, llevará línea de descarga a **tierra**, la que se conectará a la existente en el tablero.
- Esta línea deberá ir correctamente colocada **en ductos** (que deberán ser plásticos y aprobados por UTE) cuya sección será acorde a la cantidad de cables que contenga, los que estarán amurados mediante tacos Fisher. Se recomienda dejar una previsión para posibles agregados de cableado.
- Si el equipo a instalar **no posee ficha**: se procederá a colocar en cada equipo una caja registro para conexión con dado aprobado, para su alimentación y a continuación una llave Térmica de protección, de capacidad acorde al equipo.
- Si el equipo a instalar **posee ficha**: se procederá a colocar en cada equipo un toma amurado a la pared y a continuación una llave Térmica de protección, de capacidad acorde al equipo.