


Aclaración Nº3:

LP 1/2024 Poder Judicial Bella Unión

Ubicación: Martin Dermit N.º 454

1. Rubro 13 – HERRERIA – Punto 13.4



¿qué cerramiento se debe colocar en la zona marcada en azul? ¿se debe considera una viga dintel y cierre en mampostería o solamente un cierre con reja anexo a la abertura planillada?

En sector azul no se debe colocar nada ya que todo ese sector esta por encima de nivel 2,40 y a los 2,40 m se debe colocar cielorraso de placa cementicia tal como esta indicado en planos lamina ALB 02, ver cuadro de terminaciones. El cielorraso coincide con el tubular horizontal, los tubulares verticales continúan para poder amurarse en la losa,

2. Rubro 10 – INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

SECTOR A

Según lo visto en la visita y lo que se desprende de los recaudos, existen 2 instancias de instalaciones de datos, una provisoria para que funcionen las salas de audiencia durante la obra y otra definitiva para el destino final de los locales.

Se consulta:

- 1 - La instalación provisoria se realiza en Cat 5e (especificado en memoria) – ¿qué categoría se usa en la definitiva? **Cat 6**
- 2 - Los puestos definitivos, ¿a qué Rack se conectan? ¿Al existente o al nuevo?

Los 18 puestos definitivos del Sector B al rack nuevo, y los 6 puestos definitivos del sector A al rack existente.

A efectos de la cotización considerenlo de esta forma, igualmente nosotros trasladamos la consulta a División informática.

- 3 - En el rubrado tenemos un solo grupo de rubros para el sector A (10.1 al 10.9) – ¿cómo se hace para cotizar las 2 instancias, la provisoria y la definitiva?

En el rubrado subido con fecha 12/4 hay dos grupos de rubros que por error se nombraron como sector A y B.

SECTOR A, corresponde ETAPA 1_provisoria y va de los rubros 10.1 a 10.10,

SECTOR B, corresponde ETAPA 2_definitiva (de ambos sectores) y va de los rubros 10.11 a 10.21

Se adjunta nuevo rubrado con estas correcciones,

SECTOR B

Los ítems del rubrado para este sector (10.10 al 10.19) es idéntico al del sector A con el agregado de la presentación de planos. Esto no coincide con los trabajos a realizar ya que se mencionan “puestos existentes” y “rack existente” cuando en este sector es todo nuevo y además menciona cableado Cat 5e cuando en este sector pide Cat 6.

¿Se puede modificar el rubrado? En caso negativo se solicita rubrado corregido

Esto ya quedo contestado en el punto anterior, y fue corregido en la ultima versión del rubrado subido con fecha 12/4, igualmente ahora se sube una nueva versión del rubrado donde se modifican las cantidad de puestos de datos en el Sector A, ya que había un error en el pliego particular de informática.

La correcto es:

Etapas provisionales:

SECTOR A - 4 puestos nuevos (esos quedaran instalados de forma definitiva), mas los puestos provisionales. Se conectan a rack existente

Etapas definitivas:

SECTOR A - 2 puestos nuevos (se agregan a los 4 ya instalados anteriormente). Se conectan a rack existente

SECTOR B – 14 puestos nuevos , se conectan a el rack nuevo.

3. Se tiene algún detalle de como seria el pretil?

Se adjunta detalle de pretil

4. En el plano de albañilería, indica que los cielorrasos son en la zona de carcelaje son de yeso, pero en el resto indica con pintura para cielorraso. Eso es correcto? Se debe pintar la chapa del steeldeck?

En zona de carcelaje. Local 21, en lamina ALB 02 se indica cielorraso de placa cementicia, cielorraso de yeso es en el baño local 18, ver cuadro de terminaciones

Si se debe pintar la chapa del steeldeck

5. Se puede optar por utilizar otro sistema al Steel deck? Por ejemplo vigueta y bovedillas? En ese caso como se pueden resolver los cielorrasos?

Se solicita que se cotee en steel deck



Arq. Sergio del Rio

