



NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CAÑO DE HIERRO Y PVC.
- TODAS LAS CAÑERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN HIERRO GALVANIZADO Ø25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
- TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
- TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA.
- TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
- LOS TRAZADOS DE CAÑERIAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS.
- SE AGREGARAN LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL CORRECTO ENHEBRADO DE LAS LINEAS CORRESPONDIENTES
- SE INSTALARAN CAJAS DE REGISTRO EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION (AUN CUANDO NO SE INDIQUE).
- DE SER NECESARIOS AGREGAR REGISTROS LOS MISMOS SE UBICARAN SOBRE LUMINARIAS.
- LAS TRANSICIONES DE INSTALACION EMBUTIDA A APARENTE SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS MISMAS NO ESTEN INDICADAS.
- CADA TOMACORRIENTE TENDRA PEGADO UN ROTULO INDELEBLE CON LA IDENTIFICACION DE LA DERIVACION Y TABLERO A LA CUAL PERTENECE.
- LAS UNIONES DE CAÑOS A CAJAS SE HARAN CON CUPLAS METALICAS

SIMBOLOGIA:

- CANALIZACION EN HIERRO GALVANIZADO Ø25  
INSTALADA EN FORMA APARENTE.
- ⌒ M DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA,  
EN UNA CAJA DE LLAVE.  
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,80m.  
ALIM. MONITOR.



Ministerio  
del Interior

SERVICIO DE INGENIERIA

Dirección Nacional  
de Sanidad Policial

TRIAGE DE EMERGENCIA

OBRA:

ANTEPROYECTO\_ALIMENTACION MONITOR

EL-01

ESCALA: 1:75

PLANO DE:

FECHA: 17/11/23

LOCALIDAD: Hospital Policial

DEPARTAMENTO:

LÁMINA: