

Paysandú, 10 de mayo de 2024.-

COMUNICADO 1.-

EXP. 2024/1480 Licitación Abreviada N° 1480: “Obra Construcción de Piscina en Polideportivo Zona Norte, ciudad de Paysandú”.

Con respecto a Licitación de asunto se realiza las siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

En Rubrado faltan los Rubros:

IMPLANTACIÓN (movilización, cartel de obras, seguridad)

MOVIMIENTO DE SUELOS (excavaciones, rellenos, taludes, etc.)

Respuesta:

Se deberán anexar los siguientes rubros a lo mencionado en el rubrado original.

El rubrado modificado queda como sigue:

Se muestra rubrado modificado a tener en cuenta para la cotización.

Todas las tareas referidas a movimiento de suelos tales como excavaciones, rellenos, terraplenados, y cualquiera de otra índole necesarios para la correcta ejecución de las obras, deberán estar prorrateados en el rubrado que se presenta.

La obra deberá cotizarse completa, teniendo en cuenta el arte del buen construir.

La intendencia no dará lugar a sobrecostos por este concepto.

N° Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad
1.00			
1.01	Movilización, implantación, seguridad de obra	Gl	1
2.00	PISCINA PRINCIPAL SEMIOLIMPICA		
2.01	Muro de contención de HA	m3	32
2.02	Losa de HA	m3	68
2.03	Impermeabilización hidrófugo piscina	m2	525
2.04	Suministro y aplicación de pintura - (pintura acrílica sherwin wiliams)	m2	520
3.00	PISCINA SECUNDARIA PARA NIÑOS		
3.01	Muro de contención de HA	m3	11
3.02	Losa de HA	m3	20
3.03	Impermeabilización hidrófugo piscina	m2	160
3.04	Suministro y aplicación de pintura - (pintura acrílica sherwin wiliams)	m2	150
4.00	PAVIMENTO PERIMETRAL		
4.01	Contra piso de hormigón c15 con malla 4,2mm	m3	40
4.02	Suministro y colocación baldosas de piscina 50x50 (color arena)	m2	395
5.00	EQUIPAMIENTO		
5.01	Escalera desmontable acero inox	Un	4
5.02	Andariveles x 25m	Un	6
5.03	Andariveles x12,5m	Un	5
5.04	Suministro y colocación de banderines	Un	2
5.05	Suministro y colocación de plataformas de lanzamiento	Un	5
6.00	SALA DE BOMBAS		
6.01	Muro de contención de HA	m3	5
6.02	Losa de HA	m3	9
6.03	Contra piso de hormigón c15 con malla 4,2mm	m3	0,5
6.04	Terminación hormigón rallado	m2	25
7.00	SISTEMA DE BOMBEO		
7.01	Suministro y colocación de sistema de Bombas para piscina	Gl	1
8.00	SANITARIA		
8.01	Cámara 60x60	Un	7
8.02	Reguera pvc exterior	ml	105
8.03	7.03 zanjas + canalizaciones GL 1,0	Gl	1
9.00	ELÉCTRICA		
9.01	Suministro y colocación de columnas con cámaras	Un	5
9.02	Cableado + zanjas + canalizaciones	Gl	1
9.03	Puesta en funcionamiento	Gl	1
9.04	Protecciones eléctricas y accesorios de conexión	Gl	1
9.05	Colocación y suministro de luminarias exterior piscina - TIPO FOCO	Un	10
9.06	Colocación y suministro de luminarias en vegetación - DE PISO	Un	8
9.07	Colocación y suministro de luminarias en piscina - DE EMBUTIR	Un	11

Consulta 2:

En pliego Pág. 11 dicen Monto imponible por rubro, y al pie de rubrado solicitan LLSS Básicas. ¿Qué se considera?

¿Indicar % de LLSS sobre Monto Imponible?

Respuesta:

Cotizar Monto Imponible, las Leyes Sociales se calcularán con el valor actualizado al día de hoy.

LLSS= 71.8% MI

Consulta 3:

Al pie de rubrado piden cotización en pesos y dólares ¿Esto es correcto?

Respuesta:

La cotización será solo en pesos.

Consulta 4:

Solicitamos información técnica sobre el ítem correspondiente a *impermeabilización hidrófugo piscina*. ¿Qué tratamiento se deberá realizar?

Respuesta:

Se deberá aplicar hidrófugo tanto en el interior como en el exterior del muro de hormigón. En el interior de la piscina se deberán aplicar sobre este una capa de revoque grueso fratachado, a la espera de la pintura.



NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS