



**Notas:**  
 1). Tejido a colocar: estructura de postes de hormigón prefabricado con codo, sección 10 x 10 cm, separados entre si 3.00 m. y cada tres de estos se intercala un poste de 10 x 10 cm de sección con apoyos, al igual que en las esquinas del predio.  
 Cimentación de cada poste: los postes se hincarán en el hormigón mediante un pilotín ø40 cm  
 A estos postes se colocará tejido de alambre (2mm) en rombos de 5 x 5 cm. En el tramo superior se colocarán 3 hileras de alambre de púas.



Equipo Técnico  
PAYLANA

POLIDEPORTIVO	Escala: 1.50	Fecha: 11/03/2024
Límina: <b>A02</b>	Plano: <b>DETALLES CERRAMIENTOS</b>	
Ubicación: POLIDEPORTIVO - PAYSANDÚ	Área: DEPARTAMENTO DE OBRAS	